



ПИБ: 104196924
МБ: 20114169

34 000 Крагујевац
Тел.: 034 / 370-083

Ул. Слободе бр. 7
Факс: 034/ 370-156

ЦЕНОВНИК

ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ

Примена: од 01.01.2013.

У Крагујевцу дана 27 DEC 2012 број 7571

Дирекција за планирање и инвестиције
Директор

Војкан Вучковић, дипл.ел.инж.

Привредно друштво „Центар“ д.о.о.
Директор

Др Гвозден Илић, дипл.ел.инж.



Достављено:

1x Агенција за енергетику РС
1x ЕПС – Дирекција за дистрибуцију
1x Директор ПД Центар д.о.о. Крагујевац
1x Дир. за пл. и ин. ПД Центар д.о.о. Крагујевац
5 x Огранак ЕД "Електроморава" Пожаревац
5 x Огранак ЕД "Електрошумадија" Крагујевац
5 x Огранак ЕД "Електроморава" Смедерево
1x Архива

Децембар 2012. год.

Огранци друштва:

ЕД Електрошумадија
34000 Крагујевац
Ул. Слободе бр. 7
Тел. 034/370-082
Факс 034/370-156

ЕД Електроморава
12000 Пожаревац
Ул. Јована Шербановића бр. 7
Тел. 012/223-926
Факс 012/224-841

ЕД Електроморава
11300 Смедерево
Ул. Шалиначка бр. 60
Тел. 026/231-210
Факс 026/227-141

Ценовник прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије ПД „ЦЕНТАР“ д.о.о. – Крагујевац је урађен у свему према закону о енергетици (сл. гласник РС бр. 57/2011), „Одлуци о утврђивању метаологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије“ Агенције за енергетику РС (сл. гласник РС бр. 77 од 7.08.2012.), као и норматива материјала, рада и механизације усвојеним у ПД „ЦЕНТАР“ д.о.о. – Крагујевац.

Ценовник се примењује на територији на којој ПД „ЦЕНТАР“ д.о.о. – Крагујевац снабдева електричном енергијом купце.

ПД „ЦЕНТАР“ д.о.о. – Крагујевац, на принципима јавности и недискриминације, обезбеђује подносиоцима захтева за прикључење увид у ценовник на основу кога се утврђују трошкови прикључења, односно висина и начин утврђивања тих трошкова.

Ценовник је добио сагласност од Агенције за енергетику РС и примењиваће се од 1.01.2013.

Директор друштва

Др Гвозден Илић, дипл.ел.инж.



САДРЖАЈ

A. Дефиниције

Б. Ценовник прикључака

Б.1.Ценовник типског прикључка

1. Типски прикључак (без ПДВ-а)
2. Структура трошкова типских прикључака (без ПДВ-а)

Б.2.Ценовник противпожарног прикључка

Б.3.Ценовник индивидуалног прикључка

Б.4.Ценовник трошкова прикључења у посебним случајевима

В. Ценовник трошкова система насталих због прикључења објекта у зависности од одобрене снаге

1. Прикључак на средњем напону 20 (10) kV
2. Прикључак на ниском напону 0,4 kV

Г. Калкулације

1. Типски прикључак
2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта
3. Ценовник појединих позиција
4. Појединачне калкулације

А. ДЕФИНИЦИЈЕ

1. Типски прикључак - прикључак објекта купца на нисконапонску мрежу чија максимална одобрена снага није већа од 43,5 kW (3 x 63 A) по мерном уређају и за чију се реализацију уграђује двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом најмање прописане класе тачности и типизирана опрема потребна за реализацију двотарифног мерења;
2. Појединачни типски прикључак - типски прикључак са једним мерним уређајем;
3. Групни типски прикључак - типски прикључак са више мерних уређаја, а највише 64 мерна уређаја у објекту који се прикључује на систем;
4. Индивидуални прикључак - сваки прикључак на систем који не испуњава услове типског прикључака утврђен овим ценовником;
5. Део трошкова система насталих због прикључења објекта, обухвата трошкове обезбеђења капацитета у систему неопходних за сигурну испоруку електричне енергије купцима;
6. Посебним случајевима за одређивање трошкова прикључења, у смислу овог ценовника, сматрају се:
 - повећање снаге, раздвајање, односно спајање инсталација у објекту који је већ прикључен на систем;
 - поновно прикључење објекта на систем, када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система;
 - прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду;
 - прикључење покретних привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили и други објекти за забаву, репортажна телевизијска кола и сл.) када се прикључење одобрава на период до 30 дана;
 - прикључење објекта купца који, у случају искључења због рушења објекта који је био прикључен на систем или у случају пресељења, има право на мерни уређај истог типа и класе без накнаде на другом мерном месту (локацији) на подручју истог оператора система, у складу са прописима којима се уређују услови испоруке електричне енергије.

1. ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

Табела 1: Појединачни типски прикључак

Редни број	Тип прикључка	Опис	Трошак прикључка за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак за удаљења >25 m
			(РСД)	(РСД/m)
Типови прикључка са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује				
1	M1A	једнофазни, надземни, снаге до 14,5kW	65.998,90	1.218,11
2	M2A	једнофазни, подземни, снаге до 14,5kW	79.682,00	580,00
3	M3A	једнофазни, надземно-подземни, снаге до 14,5kW	102.206,50	580,00
4	T1A	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW	70.728,90	1.218,11
5	T2A	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW	84.412,00	580,00
6	T3A	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW	107.736,50	580,00
Типови прикључка са мерно разводним орманом који нису на објекту који се прикључује				
1	M1Б	једнофазни, надземни, снаге до 14,5kW	52.088,30	1.218,11
2	M2Б	једнофазни, подземни, снаге до 14,5kW	63.619,00	580,00
3	M3Б	једнофазни, надземно-подземни, снаге до 14,5kW	86.143,50	580,00
4	T1Б	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW	56.818,30	1.218,11
5	T2Б	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW	68.349,00	580,00
6	T3Б	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW	91.673,50	580,00

Табела 2: Групни типски прикључак

Редни број	Тип прикључка	Опис	Трошак прикључка за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак за удаљења >25 m
			(РСД)	(РСД/m)
Типови прикључка за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује				
1	Г11А	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	41.335,67	480,42
2	Г12А	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	45.839,33	233,33
3	Г13А	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	53.894,17	233,33
Типови прикључка за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом који није на објекту који се прикључује				
1	Г11Б	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	33.502,33	480,42
2	Г12Б	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	38.015,67	233,33
3	Г13Б	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 4 бројила	46.070,50	233,33
Типови прикључка код којих је број мерних уређаја већи од четири				
4	Г21	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 8 бројила	35.886,00	240,21
5	Г22	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 8 бројила	38.637,83	116,67
6	Г23	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 8 бројила	42.665,25	116,67
Типови прикључка код којих је број мерних уређаја већи од осам				
7	Г31	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 16 бројила	27.335,17	161,77
8	Г32	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 16 бројила	30.377,75	150,00
9	Г33	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 16 бројила	33.141,46	150,00
Типови прикључка код којих је број мерних уређаја већи од шеснајст				
10	Г41	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, до 32 бројила	25.059,75	81,93
11	Г42	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, до 32 бројила	26.581,04	75,00
12	Г43	трофазни, надземно-подземни, снаге до 43,5kW, до 32 бројила	27.962,90	75,00
Типови прикључка за објекте у којима се електрична енергија не користи за загревање просторија и код којих је број мерних уређаја већи од тридесетдва				
13	Г51	трофазни, надземни, снаге до 43,5kW, без грејања ел. ен, до 64 бројила	23.503,94	40,96
14	Г52	трофазни, подземни, снаге до 43,5kW, без грејања ел. ен, до 64 бројила	24.595,88	37,50
15	Г53	трофазни, надземно-подземни, сн. до 43,5kW, без греј. ел. ен, до 64 бројила	25.247,18	37,50

2. СТРУКТУРА ТРОШКОВА ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА

Табела 1.2 - СТРУКТУРА ТРОШКОВА ИЗМЕШТЕНИХ ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а) - ПОЈЕДИНАЧНИ

Ред. број	Тип прикљ.	Макс. број мерних уређаја	Укупни трошак прикључка за удаљења ≤25m							Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	Трошак прикључка по мерном месту за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак по мерном месту за део прикључка преко 25 m
			Трошкови опреме, материјала и уређаја		Трошкови радова		Трошкови пројектов.	Укупни фиксни трошак	Укупни варијабилни трошак			
			Фиксни	Варијабилни	Фиксни	Варијабилни						
			(РСД)	(РСД/m)	(РСД)	(РСД/m)						
ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК												
1	M1A	1	30.294,00	81,86	31.713,00	0,00	2.764,00	64.771,00	81,86	1.218,11	65.998,90	1.218,11
2	M2A	1	41.705,00	180,00	26.513,00	400,00	2.764,00	70.982,00	580,00	580,00	79.682,00	580,00
3	M3A	1	49.995,00	180,00	40.747,50	400,00	2.764,00	93.506,50	580,00	580,00	102.206,50	580,00
4	T1A	1	35.024,00	81,86	31.713,00	0,00	2.764,00	69.501,00	81,86	1.218,11	70.728,90	1.218,11
5	T2A	1	46.435,00	180,00	26.513,00	400,00	2.764,00	75.712,00	580,00	580,00	84.412,00	580,00
6	T3A	1	55.525,00	180,00	40.747,50	400,00	2.764,00	99.036,50	580,00	580,00	107.736,50	580,00
ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК												
1	M1Б	1	29.974,30	0,00	19.350,00	0,00	2.764,00	52.088,30	0,00	1.218,11	52.088,30	1.218,11
2	M2Б	1	46.705,00	0,00	14.150,00	0,00	2.764,00	63.619,00	0,00	580,00	63.619,00	580,00
3	M3Б	1	54.995,00	0,00	28.384,50	0,00	2.764,00	86.143,50	0,00	580,00	86.143,50	580,00
4	T1Б	1	34.704,30	0,00	19.350,00	0,00	2.764,00	56.818,30	0,00	1.218,11	56.818,30	1.218,11
5	T2Б	1	51.435,00	0,00	14.150,00	0,00	2.764,00	68.349,00	0,00	580,00	68.349,00	580,00
6	T3Б	1	60.525,00	0,00	28.384,50	0,00	2.764,00	91.673,50	0,00	580,00	91.673,50	580,00

Табела 2.2 - СТРУКТУРА ТРОШКОВА ТИПСКИХ ПРИКЉУЧАКА (без ПДВ-а) - ГРУПНИ

Ред. број	Тип прикљ.	Макс. број мерних уређаја	Укупни трошак прикључка за удаљења ≤25m							Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	Трошак прикључка по мерном месту за удаљења ≤25m	Варијабилни трошак по мерном месту за део прикључка преко 25 m
			Трошкови опреме, материјала и уређаја		Трошкови радова		Трошкови пројектов.	Укупни фиксни трошак	Укупни варијабилни трошак			
			Фиксни	Варијабилни	Фиксни	Варијабилни						
			(РСД)	(РСД/m)	(РСД)	(РСД/m)						
ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК												
1	Г11А	4	72.194,00	280,00	39.321,00	0,00	8.292,00	119.807,00	280,00	1.441,25	41.335,67	480,42
2	Г12А	4	84.605,00	300,00	34.121,00	400,00	8.292,00	127.018,00	700,00	700,00	45.839,33	233,33
3	Г13А	4	94.535,00	300,00	48.355,50	400,00	8.292,00	151.182,50	700,00	700,00	53.894,17	233,33
ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК												
1	Г11Б	4	72.865,00	0,00	19.350,00	0,00	8.292,00	100.507,00	0,00	1.441,25	33.502,33	480,42
2	Г12Б	4	91.605,00	0,00	14.150,00	0,00	8.292,00	114.047,00	0,00	700,00	38.015,67	233,33
3	Г13Б	4	101.535,00	0,00	28.384,50	0,00	8.292,00	138.211,50	0,00	700,00	46.070,50	233,33
4	Г21	8	143.799,00	280,00	50.733,00	0,00	16.584,00	211.116,00	280,00	1.441,25	35.886,00	240,21
5	Г22	8	159.210,00	300,00	45.533,00	400,00	16.584,00	221.327,00	700,00	700,00	38.637,83	116,67
6	Г23	8	169.140,00	300,00	59.767,50	400,00	16.584,00	245.491,50	700,00	700,00	42.665,25	116,67
7	Г31	16	221.009,00	780,00	62.145,00	0,00	33.168,00	316.322,00	780,00	1.941,25	27.335,17	161,77
8	Г32	16	247.420,00	1.400,00	56.945,00	400,00	33.168,00	337.533,00	1.800,00	1.800,00	30.377,75	150,00
9	Г33	16	266.350,00	1.400,00	71.179,50	400,00	33.168,00	370.697,50	1.800,00	1.800,00	33.141,46	150,00
10	Г41	32	438.429,00	780,00	84.969,00	0,00	66.336,00	589.734,00	780,00	1.966,25	25.059,75	81,93
11	Г42	32	464.840,00	1.400,00	79.769,00	400,00	66.336,00	610.945,00	1.800,00	1.800,00	26.581,04	75,00
12	Г43	32	483.770,00	1.400,00	94.003,50	400,00	66.336,00	644.109,50	1.800,00	1.800,00	27.962,90	75,00
13	Г51	64	871.269,00	780,00	112.548,00	0,00	132.672,00	1.116.489,00	780,00	1.966,25	23.503,94	40,96
14	Г52	64	911.680,00	1.400,00	109.250,00	400,00	132.672,00	1.153.602,00	1.800,00	1.800,00	24.595,88	37,50
15	Г53	64	930.610,00	1.400,00	121.582,50	400,00	132.672,00	1.184.864,50	1.800,00	1.800,00	25.247,18	37,50

Б.2. ЦЕНОВНИК ПРОТИВПОЖАРНОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)

Табела 1.5 - ЦЕНОВНИК ПРОТИВПОЖАРНОГ ПРИКЉУЧКА (без ПДВ-а)

Ред. број	Опис трошка	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	КПК са постољима и осигурачима	ком	1	11.000,00	11.000,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД	ком	1	19.900,00	19.900,00
3	Кабл ППОО-А 4х150	м	2	700,00	1.400,00
4	Проводник типа ПП-У, 5х10 мм ² са гибљ.цревом	м	10	300,00	3.000,00
	Укупно				35.300,00

Б.3. ЦЕНОВНИК ИНДИВИДУАЛНОГ ПРИКЉУЧКА

Индивидуални прикључак је сваки прикључак код кога, због сложености, није могућа типизација решења и упросечавање трошкова изградње.

Трошкови изградње индивидуалног прикључка из става 1. ове тачке, у зависности од врсте и обима радова које је неопходно извести, обухватају трошкове:

- израде анализе оптималних услова прикључења;
- израде пројекта прикључка;
- прибављања прописаних сагласности и одобрења и друге потребне документације;
- решавања имовинско-правних односа везаних за конкретно прикључење;
- извођења припремних радова;
- набавке опреме, уређаја и материјала;
- потребних монтажних радова за реализацију прикључка са трошковима рада лица, употребе машина и употребе возила;
- опремања мерног места;
- испитивања и пуштања у погон;
- обављања других неопходних стручних и оперативних послова ради прикључења објекта на систем, у складу са техничким прописима и правилима рада система на који се објекат прикључује и критеријумима утврђеним овом методологијом.

Ако прикључак, због техничких услова прикључења, обухвата и изградњу електроенергетског објекта система искључиво за потребе подносиоца захтева, трошкови изградње прикључка по овом основу се утврђују у износу потребном за изградњу овог објекта према снази коју је захтевао подносилац захтева односно за прву већу стандардизовану називну снагу трансформатора и први већи стандардизовани пресек вода.

Б.4. ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Б.4.1. ЦЕНОВНИК ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА (ЗА ПЕРИОД ОД 30 ДАНА ДО 18 МЕСЕЦИ) БЕЗ ПДВ-а

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт	Услуге прикључења	Укупно
		РСД	РСД	РСД	РСД
1	Директно мерење – прикључење на постојећи стуб	53.592,30	10.430,00	5.394,46	69.416,76
2	Директно мерење – прикључења на постојећу КПК	53.592,30	10.430,00	5.395,58	69.417,88
3	Директно мерење – прикључења на постојећу ТС	53.592,30	10.430,00	6.901,44	70.923,74
4	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб	120.823,40	10.430,00	5.394,46	136.647,86
5	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК	120.823,40	10.430,00	5.394,46	136.648,98
6	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС	120.823,40	10.430,00	6.901,44	138.154,84

Б.4.2. ЦЕНОВНИК ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКЉУЧКА (ЗА ПЕРИОД ДО 30 ДАНА) БЕЗ ПДВ-а

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, транспорт	Услуге прикључења	Укупно рад, транспорт и услуге	Укупно по дану
		РСД	РСД	РСД	РСД	РСД/дан
1	Директно мерење – прикључење на постојећи стуб	53.592,30	10.430,00	5.394,46	15.824,46	107,18
2	Директно мерење – прикључења на постојећу КПК	53.592,30	10.430,00	5.395,58	15.825,58	107,18
3	Директно мерење – прикључења на постојећу ТС	53.592,30	10.430,00	6.901,44	17.331,44	107,18
4	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб	120.823,40	10.430,00	5.394,46	15.824,46	241,65
5	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК	120.823,40	10.430,00	5.395,58	15.825,58	241,65
6	Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС	120.823,40	10.430,00	6.901,44	17.331,44	241,65

Б.4.3. ЦЕНОВНИК КАБЛОВА

Р. бр.	Назив	Трошкови материјала	Рад, таранспорт	Услуге прикључења	Укупно
		РСД	РСД	РСД	РСД
1	Испорука и полагање кабла тип GN – 50, 4x25mm ²	1.560,78	1.141,20	-	2.701,98
2	Испорука и полагање кабла тип GN – 50, 4x50mm ²	1.560,78	1.141,20	-	2.701,98
3	Испорука и постављање надземног кабла тип X00 – A, 4x16mm ²	81,86	190,20	-	272,06
4	Испорука и полагање у ров кабла тип PP00 -A , 4x25 mm ²	180,00	1.141,20	-	1.321,20
5	Испорука и постављање надземног кабла тип X00/0 – A 3x35mm ² + 54,6mm ²	280,00	190,20	-	470,20
6	Испорука и полагање у ров кабла тип PP00 – A, 4x50 mm ²	300,00	1.141,20	-	1.441,20
7	Испорука и постављање надземног кабла тип X00/0 – A 3x70+54,6mm ²	780,00	190,20	-	970,20
8	Испорука и полагање у ров кабла тип PP00 – A 4x150mm ²	1.400,00	1.236,30	-	2.636,30

**В. ЦЕНОВНИК ТРОШКОВА СИСТЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА
ОБЈЕКТА, А У ЗАВИСНОСТИ ОД ОДОБРЕНЕ СНАГЕ**

Табела 2.2.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ

Напонски ниво мреже	Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система	Коефицијент оптерећења у зимском периоду	Коефицијент резерве у капацитету	Фактор једновремености оптерећења	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
					(РСД/kW)
10 kV	0,3	1,3	0,2	0,400	1909,38
20 kV	0,3	1,3	0,2	0,400	0,00
35 kV	0,3	1,3	0,2	0,500	2227,69

Табела 2.1.2 - ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ

Објекат који се прикључује	Коефицијент учешћа купца у делу трошкова система	Коефицијент оптерећења у зимском периоду	Коефицијент резерве у капацитету	Фактор једновремености оптерећења	ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА
					(РСД/kW)
Са мерењем снаге	0,3	1,3	0,2	0,250	1208,05
Без мерења снаге	0,3	1,3	0,2	0,150	724,83

Г. КАЛКУЛАЦИЈЕ

1. **ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК**

ПОЈЕДИНАЧНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M1A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА									
1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00-А 4x16 mm2	m	81,86		0,00	15	1.227,90	40	3.274,40
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
5	Монофазно бројило, двотарифно	ком	7.100,00	1,00	7.100,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					30.294,00		1.227,90		16.004,40
						По м:	81,86	По м:	400,11
II ТРОШКОВИ РАДОВА									
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	16,00	15.216,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:				21.873,00		0,00			19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:				5.200,00		0,00			13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:				4.640,00					
ЗБИРНО II:					31.713,00	По м:	0,00	По м:	818,00
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА									
1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:				2.764,00					

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	M1A	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	64.771,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	64.771,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	81,86
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	81,86
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	65.998,90
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	1.218,11
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	1.218,11

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M2A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	7.100,00	1,00	7.100,00		0,00		
4	Кабл ППОО-А 4x25	м	180,00		0,00	15	2.700,00		
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm2 са гибљ.цевом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					41.705,00		2.700,00		
							По м:	180,00	По м: 180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	16,00	15.216,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIa:					21.873,00		6.000,00		
							По м:	400,00	По м: 400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		
							По м:	0,00	По м: 0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					26.513,00	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M2A
	Број мерних уређаја за обрачун		1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	70.982,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	70.982,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	580,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	79.682,00
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		МЗА	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	7.100,00	1,00	7.100,00		0,00		
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
5	Кабл ППОО-А 4x25 са силазом од 7м	м	180,00	7,00	1.260,00	15	2.700,00		
6	Кабловска завршница до 50мм²	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm 2 са гибљ.цревом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком.	705,00	1,00	705,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FE-Zn 25x4мм²	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V,5kA	ком.	400,00	1,00	400,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					49.995,00		2.700,00		
							По м:	180,00	По м: 180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м²	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења.	н.ч.	951,00	16,00	15.216,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		
ЗБИРНО IIa:					30.907,50		6.000,00		
							По м:	400,00	По м: 400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Хидраулична платформа	км	60,00	50,00	3.000,00		0,00		
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		
							По м:	0,00	По м: 0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					40.747,50	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	МЗА	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	93.506,50
1.2	- по мерном уређају	РСД	93.506,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	580,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	102.206,50
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T1A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00-А 4x16 mm2	м	81,86		0,00	15	1.227,90	40	3.274,40
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	1,00	9.420,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
	ЗБИРНО I:				35.024,00		1.227,90		16.004,40
						По м:	81,86	По м:	400,11

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА										
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		0,00	
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00	
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	16,00	15.216,00		0,00	16	15.216,00	
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00	
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00	
6					0,00		0,00		0,00	
7					0,00		0,00		0,00	
8					0,00		0,00		0,00	
		ЗБИРНО IIa:			21.873,00		0,00		19.020,00	
							По м:	0,00	По м:	475,50

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

ПО ПРИБОРУ ИЛИ ПРИБОРУ МАШИНА СТУ УКОБАЉЕМ									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
		ЗБИРНО IIб:			5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					31.713,00	По м:	0,00	По м:	818,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	T1A	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	69.501,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	69.501,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	81,86
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	81,86
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	70.728,90
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	1.218,11
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	1.218,11

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T2A	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	1,00	9.420,00		0,00		
4	Кабл ППОО-А 4x25	м	180,00		0,00	15	2.700,00		
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 мм2 са гибљ.цевом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					46.435,00		2.700,00		
							По м:	180,00	По м: 180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	16,00	15.216,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIa:					21.873,00		6.000,00		
							По м:	400,00	По м: 400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		
							По м:	0,00	По м: 0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					26.513,00	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	T2A	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	75.712,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	75.712,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	580,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	84.412,00
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		ТЗА	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	1,00	9.420,00		0,00		
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
5	Кабл ППОО-А 4x25 са силазом од 7м	м	180,00	7,00	1.260,00	15	2.700,00		
6	Кабловска завршница до 50мм2	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 мм2 са гибљ.цевом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FE-Zn 25x4мм2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V,5kA	ком.	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					55.525,00		2.700,00		
						По м:	180,00	По м:	180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	16,00	15.216,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		
ЗБИРНО IIa:					30.907,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Хидраулична платформа	км	60,00	50,00	3.000,00		0,00		
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					40.747,50	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	ТЗА	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	99.036,50
1.2	- по мерном уређају	РСД	99.036,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	580,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	580,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	107.736,50
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		М1Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

І ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00		0,00		0,00		0,00
3	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00	0,00	0,00		0,00	1	9.870,00
4	Кабл Х00-А 4x16 mm ²	m	81,86	5,00	409,30	0	0,00	40	3.274,40
5	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
6	Монофазно бројило, двотарифно	ком	7.100,00	1,00	7.100,00		0,00		0,00
7	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
8	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
9	Типско постолје за ІМО	ком	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО І:					29.974,30		0,00		16.004,40
						По м:	0,00	По м:	400,11

ІІ ТРОШКОВИ РАДОВА

ІІа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО ІІа:					9.510,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50

ІІб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО ІІб:					5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50

ІІв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО ІІв:					4.640,00				
ЗБИРНО ІІ:					19.350,00	По м:	0,00	По м:	818,00

ІІІ ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО ІІІ:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	М1Б	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	52.088,30
1.2	- по мерном уређају	РСД	52.088,30
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	52.088,30
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	1.218,11
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	1.218,11

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		M2B	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	7.100,00	1,00	7.100,00		0,00		0,00
4	Кабл ППОО-А 4x25	м	180,00	0,00	0,00		0,00	15	2.700,00
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm2 са гибљ.цевом	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
8	Типско постоље за IMO	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
	ЗБИРНО I:				46.705,00		0,00		2.700,00
						По м:	0,00	По м:	180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m2	1.250,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
		ЗБИРНО IIa:			9.510,00		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

ПО ПІ СФЕРИ УГОДІ ЕЛЕ МАШИНА СІТ УКОВАЦЕМ									
1					0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
			ЗБИРНО IIб:		0,00		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					14.150,00	По м:	0,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	M2Б	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	63.619,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	63.619,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	63.619,00
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		МЗБ	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	18.900,00	1,00	18.900,00		0,00		0,00
3	Монофазно бројило, двотарифно	ком	7.100,00	1,00	7.100,00		0,00		0,00
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		0,00
5	Кабл ППОО-А 4x25 са силазом од 7м	м	180,00	7,00	1.260,00		0,00	15	2.700,00
6	Кабловска завршница до 50мм2	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		0,00
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 mm 2 са гибљ.цевром	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком.	705,00	1,00	705,00		0,00		0,00
9	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
10	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
11	Поцинкована трака FE-Zn 25x4мм2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		0,00
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		0,00
13	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	1,00	400,00		0,00		0,00
	ЗБИРНО I:				54.995,00		0,00		2.700,00
						По м:	0,00	По м:	180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА										
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00	
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m2	1.250,00		0,00		0,00	0	0,00	
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења.	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00	
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00	
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00	
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		0,00	
		ЗБИРНО IIa:			18.544,50		0,00		6.000,00	
							По м:	0,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

ПО ПЪРВОТО ПОСЛЕДНО ЕДНО МАШИНА СЪТЪРСКАЩО									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00	0,00	
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	0,00	
3					0,00		0,00	0,00	
4					0,00		0,00	0,00	
5					0,00		0,00	0,00	
		ЗБИРНО IIб:			5.200,00		0,00	0,00	
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					28.384,50	По м:	0,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	МЗБ
	Број мерних уређаја за обрачун	1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 86.143,50
1.2	- по мерном уређају	РСД 86.143,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 86.143,50
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T1Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00		0,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00-А 4x16 mm2	m	81,86	5,00	409,30	0	0,00	40	3.274,40
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	1,00	9.420,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00	1	1.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00	0,00	0,00		0,00	1	9.870,00
9	Типско постолје за ІМО	ком	8.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
	ЗБИРНО I:				34.704,30		0,00		16.004,40
						По м:	0,00	По м:	400,11

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
		ЗБИРНО IIa:			9.510,00		0,00		19.020,00
							По м:	0,00	По м: 475,50

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

по П. СЕКСОВИЋ УЛОЖЕЊЕ МАШИНА СТУЖКОЈЕЦЕМ								
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00	0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2 2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2 7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50 4.500,00
5					0,00		0,00	0,00
		ЗБИРНО IIб:			5.200,00		0,00	13.700,00
						По м:	0,00	По м: 342,50

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

ПЕ П ОШКОЈИ ВОЈИЛА СА ВОСА ТЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
	ЗБИРНО IIв:				4.640,00				
ЗБИРНО II:					19.350,00	По м:	0,00	По м:	818,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
	ЗБИРНО III:				2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун	T1Б 1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	56.818,30
1.2	- по мерном уређају	РСД	56.818,30
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	56.818,30
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	1.218,11
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	1.218,11

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		T25	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	1,00	9.420,00		0,00		0,00
4	Кабл ППОО-А 4x25	м	180,00		0,00		0,00	15	2.700,00
5	Проводник типа ПП-У, 5x10 мм2 са гибљ.цевом	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
8	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					51.435,00		0,00		2.700,00
							По м:	0,00	По м: 180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					9.510,00		0,00		6.000,00
							По м:	0,00	По м: 400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1					0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		0,00
							По м:	0,00	По м: 0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					14.150,00	По м:	0,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА Број мерних уређаја за обрачун	T2Б 1
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 68.349,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 68.349,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 68.349,00
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 580,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		ТЗБ	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно	Коли - чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	11.000,00	1,00	11.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	19.900,00	1,00	19.900,00		0,00		0,00
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	1,00	9.420,00		0,00		0,00
4	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		0,00
5	Кабл ППОО-А 4x25 са силазом од 7м	м	180,00	7,00	1.260,00		0,00	15	2.700,00
6	Кабловска завршница до 50мм2	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		0,00
7	Проводник типа ПП-У, 5x10 мм2 са гибљ.цевом	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	3,00	2.115,00		0,00		0,00
9	Ситан и остали материјал	пауш	1.000,00	1,00	1.000,00		0,00		0,00
10	Типско постоље за ИМО	ком	8.000,00	1,00	8.000,00		0,00		0,00
11	Поцинкована трака FE-Zn 25x4мм2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		0,00
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		0,00
13	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		0,00
	ЗБИРНО I:				60.525,00		0,00		2.700,00
						По м:	0,00	По м:	180,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m2	1.250,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		0,00
		ЗБИРНО IIa:			18.544,50		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

по 11. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ МАШИНА СЪРЪЖОВАТЕЛИ:									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00	0,00	
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	0,00	
3					0,00		0,00	0,00	
4					0,00		0,00	0,00	
5					0,00		0,00	0,00	
		ЗБИРНО IIб:			5.200,00		0,00	0,00	
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					28.384,50	По м:	0,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	2,00	2.764,00				
ЗБИРНО III:					2.764,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	ТЗБ	
	Број мерних уређаја за обрачун	1	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	91.673,50
1.2	- по мерном уређају	РСД	91.673,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	91.673,50
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	580,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	580,00

ГРУПНИ ТИПСКИ ПРИКЉУЧАК

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г11А	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00/О-А 3х35х54.6 mm ²	m	280,00		0,00	15	4.200,00	40	11.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	33.000,00	1,00	33.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	3,00	28.260,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					72.194,00		4.200,00		24.930,00
						По м:	280,00	По м:	623,25

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	24,00	22.824,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					29.481,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					39.321,00	По м:	0,00	По м:	818,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	6,00	8.292,00				
ЗБИРНО III:					8.292,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г11А
	Број мерних уређаја за обрачун	3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 119.807,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 39.935,67
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 280,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 93,33
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 41.335,67
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.441,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 480,42

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г12А	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА									
1	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	33.000,00	1,00	33.000,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	3,00	28.260,00		0,00		
4	Кабл ППОО-А 4x50	m	300,00		0,00	15	4.500,00		
5	Проводник типа ППОО-А 4x50 mm2 са гибљ.цревом	m	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					84.605,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00
II ТРОШКОВИ РАДОВА									
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	24,00	22.824,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIa:					29.481,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ									
1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					34.121,00	По м:	400,00	По м:	400,00
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА									
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	6,00	8.292,00				
ЗБИРНО III:					8.292,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г12А
	Број мерних уређаја за обрачун	3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 127.018,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 42.339,33
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 233,33
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 45.839,33
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 233,33

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г13А	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

І ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице до 50мм2	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	33.000,00	1,00	33.000,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	3,00	28.260,00		0,00		
5	Кабл ППОО-А 4x50 са силазом од 7м	m	300,00	7,00	2.100,00	15	4.500,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа ППОО-А 4x50 mm 2 са гибљ.цевом	m	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО І:					94.535,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

ІІ ТРОШКОВИ РАДОВА

ІІа ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	24,00	22.824,00		0,00		
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		
ЗБИРНО ІІа:					38.515,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

ІІб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО ІІб:					5.200,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

ІІв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО ІІв:					4.640,00				
ЗБИРНО ІІ:					48.355,50	По м:	400,00	По м:	400,00

ІІІ ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	6,00	8.292,00				
ЗБИРНО ІІІ:					8.292,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г13А
	Број мерних уређаја за обрачун	3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 151.182,50
1.2	- по мерном уређају	РСД 50.394,17
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 233,33
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 53.894,17
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 233,33

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г11Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА									
1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00		0,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00/О-А 3x35+54.6 mm2	m	280,00	5,00	1.400,00	0	0,00	40	11.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	33.000,00	1,00	33.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	3,00	28.260,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00	0,00	0,00		0,00	1	9.870,00
9	Типско постолје са ОММ	ком	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					72.865,00		0,00		24.930,00
						По м:	0,00	По м:	623,25
II ТРОШКОВИ РАДОВА									
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					9.510,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					19.350,00	По м:	0,00	По м:	818,00
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА									
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	6,00	8.292,00				
ЗБИРНО III:					8.292,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г11Б
	Број мерних уређаја за обрачун	3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 100.507,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 33.502,33
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 0,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 33.502,33
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.441,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 480,42

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г12Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА									
1	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		0,00
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	33.000,00	1,00	33.000,00		0,00		0,00
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	3,00	28.260,00		0,00		0,00
4	Кабл ППОО-А 4x50	m	300,00		0,00		0,00	15	4.500,00
5	Проводник типа ППОО-А 4x50 mm2 са гибљ.цревом	m	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		0,00
8	Типско постоље са ОММ	ком	10.000,00	1,00	10.000,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					91.605,00		0,00		4.500,00
						По м:	0,00	По м:	300,00
II ТРОШКОВИ РАДОВА									
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	1.250,00		0,00		0,00	0	0,00
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					9.510,00		0,00		6.000,00
						По м:	0,00	По м:	400,00
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ									
1					0,00		0,00		0,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		0,00
						По м:	0,00	По м:	0,00
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					14.150,00	По м:	0,00	По м:	400,00
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА									
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	6,00	8.292,00				
ЗБИРНО III:					8.292,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г12Б
	Број мерних уређаја за обрачун		3
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	114.047,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	38.015,67
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	38.015,67
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	233,33

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА			Г13Б	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере	Коли- чина		Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА										
1	Кабловска завршница до 50мм2	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		0,00	
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	12.000,00	1,00	12.000,00		0,00		0,00	
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	33.000,00	1,00	33.000,00		0,00		0,00	
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	3,00	28.260,00		0,00		0,00	
5	Кабл ППОО-А 4x50 са силазом од 7м	м	300,00	7,00	2.100,00		0,00	15	4.500,00	
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		0,00	
7	Проводник типа ППОО-А 4x50 mm 2 са гибљ.цевом	м	300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	9,00	6.345,00		0,00		0,00	
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		0,00	
10	Типско постоље са ОММ	ком	10.000,00	1,00	10.000,00		0,00		0,00	
11	Поцинкована трака FeZn 25x4 мм2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		0,00	
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		0,00	
13	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		0,00	
ЗБИРНО I:					101.535,00		0,00		4.500,00	
						По м:	0,00	По м:	300,00	
II ТРОШКОВИ РАДОВА										
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА										
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00		0,00	15	6.000,00	
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м 2	1.250,00		0,00		0,00	0	0,00	
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00	
6	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00	
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		0,00	
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		0,00	
			ЗБИРНО IIa:		18.544,50		0,00		6.000,00	
						По м:	0,00	По м:	400,00	
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ										
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00	
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		0,00	
3					0,00		0,00		0,00	
4					0,00		0,00		0,00	
5					0,00		0,00		0,00	
			ЗБИРНО IIб:		5.200,00		0,00		0,00	
						По м:	0,00	По м:	0,00	
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ										
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00					
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00					
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00					
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00					
5					0,00					
			ЗБИРНО IIв:		4.640,00					
			ЗБИРНО II:		28.384,50	По м:	0,00	По м:	400,00	
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА										
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	6,00	8.292,00					
			ЗБИРНО III:		8.292,00					

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г13Б	
	Број мерних уређаја за обрачун	3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	138.211,50
1.2	- по мерном уређају	РСД	46.070,50
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	0,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	0,00
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	46.070,50
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	233,33

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г21	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл Х00/О-А 3х35х54.6 mm ²	m	280,00		0,00	15	4.200,00	40	11.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	70.000,00	1,00	70.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	6,00	56.520,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	18,00	12.690,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					143.799,00		4.200,00		24.930,00
						По м:	280,00	По м:	623,25

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	36,00	34.236,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					40.893,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					50.733,00	По м:	0,00	По м:	818,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	12,00	16.584,00				
ЗБИРНО III:					16.584,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г21	
	Број мерних уређаја за обрачун	6	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	211.116,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	35.186,00
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	280,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	46,67
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	35.886,00
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	1.441,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	240,21

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г11А	
	Број мерних уређаја за обрачун	3	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	119.807,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	39.935,67
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	280,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	93,33
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	41.335,67
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	1.441,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	480,42

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г22	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	70.000,00	1,00	70.000,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	6,00	56.520,00		0,00		
4	Кабл ППОО-А 4x50	м	300,00		0,00	15	4.500,00		
5	Проводник типа ППОО-А 4x50 mm ² са гибљ.цевом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	18,00	12.690,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					159.210,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м ²	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	36,00	34.236,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIa:					40.893,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					45.533,00	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	12,00	16.584,00				
ЗБИРНО III:					16.584,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г22	
	Број мерних уређаја за обрачун	6	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	221.327,00
1.2	- по мерном уређају	РСД	36.887,83
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	116,67
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	38.637,83
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	116,67

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г23	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице до 50мм2	ком	1.200,00	1,00	1.200,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	70.000,00	1,00	70.000,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	6,00	56.520,00		0,00		
5	Кабл ППОО-А 4x50 са силазом од 7м	м	300,00	7,00	2.100,00	15	4.500,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа ППОО-А 4x50 mm 2 са гибљ.цевом	м	300,00	10,00	3.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	18,00	12.690,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25x4 mm2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					169.140,00		4.500,00		
						По м:	300,00	По м:	300,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м 2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	36,00	34.236,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		
ЗБИРНО IIa:					49.927,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Хидраулична платформа	км	60,00	50,00	3.000,00		0,00		
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					59.767,50	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	12,00	16.584,00				
ЗБИРНО III:					16.584,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г23
	Број мерних уређаја за обрачун		6
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	245.491,50
1.2	- по мерном уређају	РСД	40.915,25
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/m	700,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	116,67
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	42.665,25
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/m	700,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/m	116,67

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г31	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА									
1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл 2 x X00/O-A 3x70+54.6 mm 2	m	780,00		0,00	15	11.700,00	40	31.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	104.000,00	0,75	78.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	12,00	113.040,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00	1	2.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					221.009,00		11.700,00		44.930,00
						По м:	780,00	По м:	1.123,25
II ТРОШКОВИ РАДОВА									
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	48,00	45.648,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
			ЗБИРНО IIa:		52.305,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
			ЗБИРНО IIб:		5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
			ЗБИРНО IIв:		4.640,00				
ЗБИРНО II:					62.145,00	По м:	0,00	По м:	818,00
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА									
1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	24,00	33.168,00				
			ЗБИРНО III:		33.168,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г31
	Број мерних уређаја за обрачун	12
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 316.322,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 26.360,17
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 780,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 65,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 27.335,17
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.941,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 161,77

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г32	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	104.000,00	0,75	78.000,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	12,00	113.040,00		0,00		
4	Кабл 2хППОО-А 4х150	м	1.400,00		0,00	15	21.000,00		
5	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm2 са гибљ.цевом	м	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					247.420,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м 2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	48,00	45.648,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIa:					52.305,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					56.945,00	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	24,00	33.168,00				
ЗБИРНО III:					33.168,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г32
	Број мерних уређаја за обрачун	12
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 337.533,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 28.127,75
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 150,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 30.377,75
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 150,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		ГЗЗ	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице 150мм2	ком	2.500,00	1,00	2.500,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	104.000,00	0,75	78.000,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	12,00	113.040,00		0,00		
5	Кабл 2хППОО-А 4х150 са силазом 7м	м	1.400,00	7,00	9.800,00	15	21.000,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm2 са гибљ. цревом	м	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц"	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25х4 mm2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					266.350,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	48,00	45.648,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		
ЗБИРНО IIa:					61.339,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					71.179,50	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	24,00	33.168,00				
ЗБИРНО III:					33.168,00				

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА			Г32	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере	Коли- чина		Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА										
1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00			
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	104.000,00	0,75	78.000,00		0,00			
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	12,00	113.040,00		0,00			
4	Кабл 2хППОО-А 4х150	m	1.400,00		0,00	15	21.000,00			
5	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm2 са гибљ.цревом	m	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00			
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	36,00	25.380,00		0,00			
7	Ситан и остали материјал	пауш.	2.000,00	1,00	2.000,00		0,00			
8					0,00		0,00			
9					0,00		0,00			
10					0,00		0,00			
11					0,00		0,00			
12					0,00		0,00			
13					0,00		0,00			
ЗБИРНО I:					247.420,00		21.000,00			
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00	
II ТРОШКОВИ РАДОВА										
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА										
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00			
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00			
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00			
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m 2	1.250,00		0,00	0	0,00			
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	48,00	45.648,00		0,00			
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00			
7					0,00		0,00			
8					0,00		0,00			
ЗБИРНО IIa:					52.305,00		6.000,00			
						По м:	400,00	По м:	400,00	
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ										
1					0,00		0,00			
2					0,00		0,00			
3					0,00		0,00			
4					0,00		0,00			
5					0,00		0,00			
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00			
						По м:	0,00	По м:	0,00	
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ										
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00					
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00					
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00					
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00					
5					0,00					
ЗБИРНО IIв:					4.640,00					
ЗБИРНО II:					56.945,00	По м:	400,00	По м:	400,00	
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА										
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	24,00	33.168,00					
ЗБИРНО III:					33.168,00					

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г33
	Број мерних уређаја за обрачун	12
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 370.697,50
1.2	- по мерном уређају	РСД 30.891,46
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 150,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 33.141,46
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 150,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г41	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ,УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА									
1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл 2 x X00/O-A 3x70+54.6 mm 2	m	780,00		0,00	15	11.700,00	40	31.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	208.000,00	0,75	156.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	24,00	226.080,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	72,00	50.760,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00	1	3.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					438.429,00		11.700,00		45.930,00
						По м:	780,00	По м:	1.148,25
II ТРОШКОВИ РАДОВА									
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	72,00	68.472,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					75.129,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАОЦЕМ									
1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ									
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					84.969,00	По м:	0,00	По м:	818,00
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА									
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	48,00	66.336,00				
ЗБИРНО III:					66.336,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г41
	Број мерних уређаја за обрачун	24
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 589.734,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 24.572,25
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 780,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 32,50
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 25.059,75
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.966,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 81,93

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г42	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	208.000,00	0,75	156.000,00		0,00		
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	24,00	226.080,00		0,00		
4	Кабл 2хППОО-А 4х150	м	1.400,00		0,00	15	21.000,00		
5	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm2 са гибљ.цевом	м	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
6	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	72,00	50.760,00		0,00		
7	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00		
8					0,00		0,00		
9					0,00		0,00		
10					0,00		0,00		
11					0,00		0,00		
12					0,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					464.840,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м 2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	72,00	68.472,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7					0,00		0,00		
8					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIa:					75.129,00		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					0,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					79.769,00	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	48,00	66.336,00				
ЗБИРНО III:					66.336,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г42
	Број мерних уређаја за обрачун	24
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 610.945,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 25.456,04
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 75,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 26.581,04
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 75,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г43	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Кабловске завршнице 150мм2	ком	2.500,00	1,00	2.500,00		0,00		
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00		
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	208.000,00	0,75	156.000,00		0,00		
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	24,00	226.080,00		0,00		
5	Кабл 2хППОО-А 4х150 са силазом 7м	м	1.400,00	7,00	9.800,00	15	21.000,00		
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00		
7	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm2 са гибљ. цревом	м	1.400,00	10,00	14.000,00		0,00		
8	Аутоматски осигурачи "Ц"	ком	705,00	72,00	50.760,00		0,00		
9	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00		
10	Поцинкована трака FeZn 25х4 мм2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00		
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00		
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00		
13					0,00		0,00		
ЗБИРНО I:					483.770,00		21.000,00		
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА									
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	3,00	2.853,00		0,00		
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00		
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00	0	0,00		
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	72,00	68.472,00		0,00		
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00		
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00		
ЗБИРНО IIa:					84.163,50		6.000,00		
						По м:	400,00	По м:	400,00

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		
						По м:	0,00	По м:	0,00

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					94.003,50	По м:	400,00	По м:	400,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	48,00	66.336,00				
ЗБИРНО III:					66.336,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г43
	Број мерних уређаја за обрачун	24
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 644.109,50
1.2	- по мерном уређају	РСД 26.837,90
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 75,00
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 27.962,90
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 75,00

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА		Г51	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере		Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно

I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА

1	Опрема за монтажу на стуб	ком	1.860,00	1,00	1.860,00		0,00	1	1.860,00
2	Опрема за монтажу на објекту	ком	729,00	1,00	729,00		0,00		0,00
3	Кабл 2 x X00/O-A 3x70+54.6 mm 2	m	780,00		0,00	15	11.700,00	40	31.200,00
4	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	416.000,00	0,75	312.000,00		0,00		0,00
5	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	48,00	452.160,00		0,00		0,00
6	Аутоматски осигурачи "Ц"63А	ком	705,00	144,00	101.520,00		0,00		0,00
7	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00	1	3.000,00
8	Стуб носећи НБ 9-250	ком	9.870,00		0,00		0,00	1	9.870,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО I:					871.269,00		11.700,00		45.930,00
						По м:	780,00	По м:	1.148,25

II ТРОШКОВИ РАДОВА

IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА

1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	6,00	5.706,00		0,00		0,00
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	4,00	3.804,00		0,00		0,00
3	Електромонтажни радови за: - постављање и затезање снопа, - монтажу МРО на месту уградње - потребна повезивања. Постављање бројила и уклопног уређаја са прикључењем.	н.ч.	951,00	96,00	91.296,00		0,00	16	15.216,00
4	Давање споја на стубу и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00		0,00
5	Ископ и израда темеља за стуб	н.ч.	951,00		0,00		0,00	4	3.804,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIa:					102.708,00		0,00		19.020,00
						По м:	0,00	По м:	475,50

IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ

1	Хидраулична платформа	km	60,00	50,00	3.000,00		0,00		0,00
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00	2	2.200,00
3	Коришћење ХИАБ-а	н.ч.	3.500,00		0,00		0,00	2	7.000,00
4	Коришћење ХИАБ-а	км	90,00		0,00		0,00	50	4.500,00
5					0,00		0,00		0,00
ЗБИРНО IIб:					5.200,00		0,00		13.700,00
						По м:	0,00	По м:	342,50

IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ

1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00				
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00				
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00				
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00				
5					0,00				
ЗБИРНО IIв:					4.640,00				
ЗБИРНО II:					112.548,00	По м:	0,00	По м:	818,00

III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА

1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	96,00	132.672,00				
ЗБИРНО III:					132.672,00				

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г51
	Број мерних уређаја за обрачун	48
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 1.116.489,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 23.260,19
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 780,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 16,25
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 23.503,94
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.966,25
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 40,96

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА			Г52	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере	Коли- чина		Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА										
1	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00			
2	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	416.000,00	0,75	312.000,00		0,00			
3	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	48,00	452.160,00		0,00			
4	Кабл 2хППОО-А 4х150	m	1.400,00		0,00	15	21.000,00			
5	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm2 са гибљ.цревом	m	1.400,00	20,00	28.000,00		0,00			
6	Аутоматски осигурачи "Ц"63А	ком	705,00	144,00	101.520,00		0,00			
7	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00			
8					0,00		0,00			
9					0,00		0,00			
10					0,00		0,00			
11					0,00		0,00			
12					0,00		0,00			
13					0,00		0,00			
	ЗБИРНО I:				911.680,00		21.000,00			
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00	
II ТРОШКОВИ РАДОВА										
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА										
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	6,00	5.706,00		0,00			
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	4,00	3.804,00		0,00			
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	m	400,00		0,00	15	6.000,00			
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	m2	1.250,00		0,00	0	0,00			
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења	н.ч.	951,00	96,00	91.296,00		0,00			
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	4,00	3.804,00		0,00			
7					0,00		0,00			
8					0,00		0,00			
	ЗБИРНО IIa:				104.610,00		6.000,00			
						По м:	400,00	По м:	400,00	
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОДЦЕМ										
1					0,00		0,00			
2					0,00		0,00			
3					0,00		0,00			
4					0,00		0,00			
5					0,00		0,00			
	ЗБИРНО IIб:				0,00		0,00			
						По м:	0,00	По м:	0,00	
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ										
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	km	48,00	50,00	2.400,00					
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00					
3	Застава југо 45	km	30,00	50,00	1.500,00					
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00					
5					0,00					
	ЗБИРНО IIв:				4.640,00					
ЗБИРНО II:					109.250,00	По м:	400,00	По м:	400,00	
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ.ПОТ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ.ДР.УСЛОВА										
1	Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	н.ч.	1.382,00	96,00	132.672,00					
	ЗБИРНО III:				132.672,00					

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г52
	Број мерних уређаја за обрачун	48
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА		
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
1.1	- укупни	РСД 1.153.602,00
1.2	- по мерном уређају	РСД 24.033,38
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$	
2.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 37,50
3	Трошак прикључка за удаљења $\leq 25\text{m}$ - по мерном уређају	РСД 24.595,88
4	Трошак прикључка за удаљења $> 25\text{m}$	
4.1	- по метру	РСД/м 1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м 37,50

ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА			Г53	Јединична цена	Фиксни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		Трошак прикључка по метру за удаљења >25 m	
Р. бр.	Опис трошка	Јед. мере	Коли- чина		Укупно	Коли- чина	Укупно	Коли- чина	Укупно	
I ТРОШКОВИ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И МАТЕРИЈАЛА										
1	Кабловске завршнице 150мм2	ком	2.500,00	1,00	2.500,00		0,00			
2	КПК са постољима и осигурачима	ком	15.000,00	1,00	15.000,00		0,00			
3	Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП	ком	416.000,00	0,75	312.000,00		0,00			
4	Трофазно бројило, двотарифно	ком	9.420,00	48,00	452.160,00		0,00			
5	Кабл 2хППОО-А 4х150 са силазом 7м	м	1.400,00	7,00	9.800,00	15	21.000,00			
6	Заштита кабла	ком	1.500,00	1,00	1.500,00		0,00			
7	Проводник типа 2хППОО-А 4х150 mm 2 са гибљ. цревом	м	1.400,00	20,00	28.000,00		0,00			
8	Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	ком	705,00	144,00	101.520,00		0,00			
9	Ситан и остали материјал	пауш.	3.000,00	1,00	3.000,00		0,00			
10	Поцинкована трака FeZn 25х4 мм2	кг	240,00	16,00	3.840,00		0,00			
11	Одводник пренапона 500V 5 kA	ком	400,00	3,00	1.200,00		0,00			
12	Укрсни комад	ком.	90,00	1,00	90,00		0,00			
13					0,00		0,00			
ЗБИРНО I:					930.610,00		21.000,00			
						По м:	1.400,00	По м:	1.400,00	
II ТРОШКОВИ РАДОВА										
IIa ТРОШКОВИ РАДОВА ЛИЦА										
1	Штемовање фасаде	н.ч.	951,00	6,00	5.706,00		0,00			
2	Поправка фасаде	н.ч.	951,00	4,00	3.804,00		0,00			
3	Сечење асфалта и ископ рова за кабл и затрпавање	м	400,00		0,00	15	6.000,00			
4	Враћање јавне површине у првобитно стање	м2	1.250,00		0,00	0	0,00			
5	Електромонтажни радови за: - монтажу МРО на месту уградње - постављање КПК, - постављање бројила и уклопног уређаја - сва потребна повезивања и прикључења.	н.ч.	951,00	96,00	91.296,00		0,00			
6	Давање споја у КПК и прикључење купца	н.ч.	951,00	2,00	1.902,00		0,00			
7	Ископ рова за уземљење ОП и затрпавање	н.ч.	951,00	8,00	7.608,00		0,00			
8	Монтажа ОП, полагање траке и повезивање	н.ч.	951,00	1,50	1.426,50		0,00			
			ЗБИРНО IIa:		111.742,50		6.000,00			
						По м:	400,00	По м:	400,00	
IIб ТРОШКОВИ УПОТРЕБЕ МАШИНА СА РУКОВОАЦЕМ										
1	Хидраулична платформа	км	60,00	50,00	3.000,00		0,00			
2	Хидраулична платформа	н.ч.	1.100,00	2,00	2.200,00		0,00			
3					0,00		0,00			
4					0,00		0,00			
5					0,00		0,00			
			ЗБИРНО IIб:		5.200,00		0,00			
						По м:	0,00	По м:	0,00	
IIв ТРОШКОВИ ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ										
1	Застава 35.10 (РИВАЛ)	км	48,00	50,00	2.400,00					
2	Застава 35.10 (РИВАЛ)	н.ч.	700,00	1,00	700,00					
3	Застава југо 45	км	30,00	50,00	1.500,00					
4	Застава југо 45	н.ч.	40,00	1,00	40,00					
5					0,00					
			ЗБИРНО IIв:		4.640,00					
					121.582,50	По м:	400,00	По м:	400,00	
III ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА, ПРИБ. ПОТ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТ. ДР. УСЛОВА										
1	Трошкови пројек., прибав. пот. док. и ствар. др. услова	н.ч.	1.382,00	96,00	132.672,00					
			ЗБИРНО III:		132.672,00					

	ТИП ТИПСКОГ ПРИКЉУЧКА	Г53	
	Број мерних уређаја за обрачун	48	
ВРЕДНОСТИ ТРОШКОВА			
1	Фиксни трошкови прикључка за удаљења ≤25m		
1.1	- укупни	РСД	1.184.864,50
1.2	- по мерном уређају	РСД	24.684,68
2	Варијабилни трошак прикључка за удаљења ≤25m		
2.1	- по метру	РСД/м	1.800,00
2.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	37,50
3	Трошак прикључка за удаљења ≤25m - по мерном уређају	РСД	25.247,18
4	Трошак прикључка за удаљења >25m		
4.1	- по метру	РСД/м	1.800,00
4.2	- по метру и мерном уређају	РСД/м	37,50

Табела 1.5 - ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)

- ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ	
Монофазно бројило, двотарифно	7.100,00
Трофазно бројило, двотарифно	9.420,00
Кабл Х00-А 4х16 мм ²	81,86
Кабл Х00/О-А 3х35+54.6 мм ²	280,00
Кабл Х00/О-А 3х70+54.6 мм ²	780,00
Кабл ППОО-А 4х25	180,00
Кабл ППОО-А 4х50	300,00
Кабл ППОО-А 4х150	700,00
Кабл 2хППОО-А 4х150	1.400,00
Проводник типа ПП-У, 5х10 мм ² са гибљ.цревом	300,00
Проводник типа ППОО-А 4х50 мм ² са гибљ.цревом	300,00
Проводник типа 2хППОО-А 4х150 мм ² са гибљ.цревом	1.400,00
Заштита кабла - силаз по стубу	1.500,00
Паушал М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3	1.000,00
Паушал Г11, Г12, Г13, Г21, Г22, Г23, Г31, Г32 и Г33	2.000,00
Паушал Г41, Г42, Г43, Г51, Г52 и Г53	3.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП М1, М2, М3	18.900,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Т1, Т2, Т3	19.900,00
Типско постоље за ИМО М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3	8.000,00
Стуб носећи НБ 9-250	9.870,00
КПК са постољима и осигурачима М1, М2, М3, Т1, Т2 и Т3	11.000,00
КПК са постољима и осигурачима Г12 и Г13	12.000,00
КПК са постољима и осигурачима Г22, Г23, Г32, Г33, Г42, Г43, Г52 и Г53	15.000,00
Типско постоље са ОММ Г11, Г12, Г13,	10.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г11, Г12 и Г13	33.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г21, Г22 и Г23	70.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г31, Г32 и Г33	104.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г41, Г42 и Г43,	208.000,00
Орман шемиран према захтевима ЕД према ТП Г51, Г52 и Г53	416.000,00
Аутоматски осигурачи "Ц" 63А	705,00
Опрема за монтажу на стуб	1.860,00
Опрема за монтажу на објекту	729,00
Кабловска завршница до 50мм ²	1.200,00
Кабловска завршница 150мм ²	2.500,00
Поцинкована трака FeZn 25х4 мм ²	240,00
Укрсни комад	90,00
Одводник пренапона 500V 5 kA	400,00
- РАДОВИ	
Вредност норма сата:	951,00
Ископ рова за кабл и затрпавање - по метру	400,00
Враћање јавне површине у првобитно стање - по м ²	1.250,00
Трошкови пројек., прибав.пот.док. и ствар.др.услова	1.382,00
- ВОЗИЛА	
Хидраулична платформа - по км	60,00
Хидраулична платформа - н.ч.	1.100,00
Коришћење ХИАБ-а - по км	90,00
Коришћење ХИАБ-а - н.ч.	3.500,00
Застава 35.10 (РИВАЛ) - по км	48,00
Застава 35.10 (РИВАЛ) - н.ч.	700,00
Застава југо 45 - по км	30,00
Застава југо 45 - н.ч.	40,00

3. ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ

1. Директно мерење – прикључење на постојећи стуб

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин а	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	Орман са опремом за директно мерење	ком	1	19.900,00	19.900,00
2	Кабел GN 50 4x25mm ²	ком	30	856,41	25.692,30
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					53.592,30
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ангажовање два радника на пословима изношења, постављања/демонтажу и прикључења/искључења	н.ч.	10	951	9.510,00
2	Застава Југо Поли	н.ч.	4	30	120
3	Застава Југо Поли	km	20	40	800
ЗБИРНО II:					10.430,00
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СТУБ					
1	Електромонтажни радови за (увезивање) и искључење: - 717-229,	ком	1	3.060,70	3.060,70
	- 717-224	ком	1	2.333,76	2.333,76
ЗБИРНО III:					5.394,46
УКУПНО:					69.416,76
ПДВ:					13.883,35
СВЕ УКУПНО:					83.300,11

2. Директно мерење – прикључења на постојећу КПК

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин а	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	Орман са опремом за директно мерење	ком	1	19.900,00	19.900,00
2	Кабел GN 50 4x25mm ²	ком	30	856,41	25.692,30
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					53.592,30
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ангажовање два радника на пословима изношења, постављања/демонтажу и прикључења/искључења	н.ч.	10	951,00	9.510,00
2	Застава Југо Поли	н.ч.	4	30,00	120,00
3	Застава Југо Поли	km	20	40,00	800,00
ЗБИРНО II:					10.430,00
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СТУБ					
1	Електромонтажни радови за (увезивање) и искључење: - 717-216,	ком	1	2.697,79	2.697,79
	- 717-217	ком	1	2.697,79	2.697,79
ЗБИРНО III:					5.395,58
УКУПНО:					69.417,88
ПДВ:					13.883,58
СВЕ УКУПНО:					83.301,46

3. Директно мерење – прикључења на постојећу ТС

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин а	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Орман са опремом за директно мерење	ком	1	19.900,00	19.900,00
2	Кабел GN 50 4x25mm ²	ком	30	856,41	25.692,30
3	Бетонско постоље САБП-300 за орман мерења	ком	1	8.000,00	8.000,00
ЗБИРНО I:					53.592,30
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ангажовање два радника на пословима изношења, постављања/демонтажу и прикључења/искључења	н.ч.	10	951,00	9.510,00
2	Застава Југо Поли	н.ч.	4	30,00	120,00
3	Застава Југо Поли	km	20	40,00	800,00
ЗБИРНО II:					10.430,00
<u>III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СТУБ</u>					
1	Електромонтажни радови за (увезивање) и искључење:	ком	2	3.450,72	6.901,44
ЗБИРНО III:					6.901,44
УКУПНО:					70.923,74
ПДВ:					14.184,75
СВЕ УКУПНО:					85.108,49

4. Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећи стуб

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин а	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	Орман са опремом за полуиндиректно мерење	ком	1	63.000,00	63.000,00
2	Кабел GN 50 4x50mm ²	ком	30	1.560,78	46.823,40
3	Бетонски темељ за КПК ЕВ-1П	ком	1	11.000,00	11.000,00
ЗБИРНО I:					120.823,40
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ангажовање два радника на пословима изношења, постављања/демонтажу и прикључења/искључења	н.ч.	10	951,00	9.510,00
2	Застава Југо Поли	н.ч.	4	30,00	120,00
3	Застава Југо Поли	km	20	40,00	800,00
ЗБИРНО II:					10.430,00
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СТУБ					
1	Електромонтажни радови за (увезивање) и искључење: - 717-229,	ком	1	3.060,70	3.060,70
	- 717-224	ком	1	2.333,76	2.333,76
ЗБИРНО III:					5.394,46
УКУПНО:					136.647,86
ПДВ:					27.329,57
СВЕ УКУПНО:					163.977,43

5. Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу КПК

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количин а	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
I МАТЕРИЈАЛ					
1	Орман са опремом за полуиндиректно мерење	ком	1	63.000,00	63.000,00
2	Кабел GN 50 4x50mm ²	ком	30	1.560,78	46.823,40
3	Бетонски темељ за КПК ЕВ-1П	ком	1	11.000,00	11.000,00
ЗБИРНО I:					120.823,40
II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ					
1	Ангажовање два радника на пословима изношења, постављања/демонтажу и прикључења/искључења	н.ч.	10	951,00	9.510,00
2	Застава Југо Поли	н.ч.	4	30,00	120,00
3	Застава Југо Поли	km	20	40,00	800,00
ЗБИРНО II:					10.430,00
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СТУБ					
1	Електромонтажни радови за (увезивање) и искључење: - 717-216,	ком	1	2.697,79	2.697,79
	- 717-217	ком	1	2.697,79	2.697,79
ЗБИРНО III:					5.395,58
УКУПНО:					136.648,98
ПДВ:					27.329,80
СВЕ УКУПНО:					163.978,78

6. Полуиндиректно мерење – прикључења на постојећу ТС

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Орман са опремом за полуиндиректно мерење	ком	1	63.000,00	63.000,00
2	Кабел GN 50 4x50mm ²	ком	30	1.560,78	46.823,40
3	Бетонски темељ за КПК ЕВ-1П	ком	1	11.000,00	11.000,00
ЗБИРНО I:					120.823,40
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ангажовање два радника на пословима изношења, постављања/демонтажу и прикључења/искључења	н.ч.	10	951,00	9.510,00
2	Застава Југо Поли	н.ч.	4	30,00	120,00
3	Застава Југо Поли	km	20	40,00	800,00
ЗБИРНО II:					10.430,00
<u>III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СТУБ</u>					
1	Електромонтажни радови за (увезивање) и искључење	ком	2	3.450,72	6.901,44
ЗБИРНО III:					6.901,44
УКУПНО:					138.154,84
ПДВ:					27.630,97
СВЕ УКУПНО:					165.785,81

7. Испорука и полагање кабла тип GN – 50, 4x25mm²

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип GN-50, 4x25 mm ²	ком	1	1.560,78	1.560,78
ЗБИРНО I:					1.560,78
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	951,00	951,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					1.141,20
УКУПНО:					2.701,98
ПДВ:					540,40
СВЕ УКУПНО:					3.242,38

8. Испорукa и полагање кабла тип GN – 50, 4x25mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип GN-50, 4x25 mm2	ком	1	1.560,78	1.560,78
ЗБИРНО I:					1.560,78
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	951,00	951,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					1.141,20
УКУПНО:					2.701,98
ПДВ:					540,40
СВЕ УКУПНО:					3.242,38

9. Испорукa и полагање кабла тип x00 – А, 4x16mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип x00 – А, 4x16mm2	м	1	81,86	81,86
ЗБИРНО I:					280,00
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Постављање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					190,20
УКУПНО:					272,06
ПДВ:					54,41
СВЕ УКУПНО:					326,47

10. Испорукa и полагање кабла тип ppo00 -A , 4x25 mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип ppo00 -A , 4x25 mm2	ком	1	180	180,00
ЗБИРНО I:					180,00
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	951,00	951,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					1.141,20
УКУПНО:					1.321,20
ПДВ:					264,24
СВЕ УКУПНО:					1.585,44

11. Испорука и полагање кабла тип x00/0 – А 3х35mm 2 + 54,6mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип x00/0 – А 3х35mm 2 + 54,6mm2	м	1	280	280,00
ЗБИРНО I:					280,00
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Постављање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					190,20
УКУПНО:					470,20
ПДВ:					94,04
СВЕ УКУПНО:					564,24

12. Испорука и полагање кабла тип pp00 – А, 4х50 mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип pp00 – А, 4х50 mm2	м	1	300	300,00
ЗБИРНО I:					300,00
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	951,00	951,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					1.141,20
УКУПНО:					1.441,20
ПДВ:					288,24
СВЕ УКУПНО:					1.729,44

13. Испорука и полагање кабла тип x00/0 – А 3х70+54,6mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип x00/0 – А 3х70+54,6mm2	м	1	780	780,00
ЗБИРНО I:					780,00
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Постављање кабла	н.ч.	0,2	951,00	190,20
ЗБИРНО II:					190,20
УКУПНО:					970,20
ПДВ:					194,04
СВЕ УКУПНО:					1164,24

14.Испорука и полагање кабла тип pp00 – а 4x150mm2

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	УКУПНО
<u>I МАТЕРИЈАЛ</u>					
1	Кабел тип pp00 – а 4x150mm2	м	1	1.400	1.400,00
ЗБИРНО I:					1.400,00
<u>II РАД, ТРАНСПОРТ, УСЛУГЕ</u>					
1	Ручни ископ и затрпавање рова 0,4 x 1 м	н.ч.	1	951,00	951,00
2	Полагање кабла	н.ч.	0,3	951,00	285,30
ЗБИРНО II:					1.236,30
УКУПНО:					2.636,30
ПДВ:					527,26
СВЕ УКУПНО:					3.163,56

**4. ДЕО ТРОШКОВА СИСТЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА, А У
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДОБРЕНЕ СНАГЕ**

Табела 2.1.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ

Трансформаторска станица	Инсталисана снага	Количина	ЈеРСДичне цене				УКУПНИ ТРОШКОВИ
			Опreme и материјала	Радова	Пројектовање и остала докум.	Укупно	
	(kVA)	(ком)	(РСД/ком)	(РСД/ком)	(РСД/ком)	(РСД/ком)	(РСД)
MBTS 10/0,4 kV	630	2	1.970.300,00	845.700,00	270.000,00	3.086.000,00	6.172.000,00
MBTS 10/0,4 kV	400	1	1.764.908,00	845.700,00	270.000,00	2.880.608,00	2.880.608,00
STS 10/0,4 kV	400	1	719.800,00	1.164.400,00	180.000,00	2.064.200,00	2.064.200,00
STS 10/0,4 kV	250	2	632.600,00	1.127.100,00	180.000,00	1.939.700,00	3.879.400,00
MBTS 20/0,4 kV	630	2	1.970.300,00	845.700,00	270.000,00	3.086.000,00	6.172.000,00
MBTS 20/0,4 kV	400	1	1.764.908,00	845.700,00	270.000,00	2.880.608,00	2.880.608,00
STS 20/0,4 kV	400	1	719.800,00	1.164.400,00	180.000,00	2.064.200,00	2.064.200,00
STS 20/0,4 kV	250	2	632.600,00	1.127.100,00	180.000,00	1.939.700,00	3.879.400,00
УКУПНО	5120	12					29.992.416,00

Табела 2.1.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА НИСКОНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ

НН водови из ТС	Тип вода	Просечна дужина једног вода	Број водова по ТС	Број ТС	Укупна дужина водова	ЈеРСДична цена			Пројектовање и остала докум.	УКУПНИ ТРОШКОВИ
						Вода	Радова	Укупно		
		(km)	(ком)	(ком)	(km)	(РСД/km)	(РСД/km)	(РСД/km)	(РСД/воду)	(РСД)
MBTS 10/0,4 kV	Кабловски PP00-A 4x150	0,3	4	2	2,4	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	15.887.000,02
MBTS 10/0,4 kV	Кабловски PP00-A 4x150	0,3	4	1	1,2	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	7.943.500,01
STS 10/0,4 kV	Надземни СКС X00-A 3x70+54,6	0,3	2	1	0,6	1.297.410,65	536.807,35	1.834.218,00	126.000,00	1.352.530,80
STS 10/0,4 kV	Надземни СКС X00-A 3x70+54,6	0,3	2	2	1,2	1.297.410,65	536.807,35	1.834.218,00	126.000,00	2.705.061,61
MBTS 20/0,4 kV	Кабловски PP00-A 4x150	0,3	4	2	2,4	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	15.887.000,02
MBTS 20/0,4 kV	Кабловски PP00-A 4x150	0,3	4	1	1,2	4.829.913,42	1.189.669,92	6.019.583,34	180.000,00	7.943.500,01
STS 20/0,4 kV	Надземни СКС X00-A 3x70+54,6	0,3	2	1	0,6	1.297.410,65	536.807,35	1.834.218,00	126.000,00	1.352.530,80
STS 20/0,4 kV	Надземни СКС X00-A 3x70+54,6	0,3	2	2	1,2	1.297.410,65	536.807,35	1.834.218,00	126.000,00	2.705.061,61
УКУПНО			24	12	10,8				1.224.000,00	55.776.184,89

Табела 2.2.3 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ - ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ

Трансформаторска станица	Инсталисана снага		Пондерисана снага за мрежу 10 kV		Количина	Јединичне цене по ТС			УКУПНИ ТРОШКОВИ (ПОНДЕРИСАНИ ЗА МРЕЖУ 10 kV)
			пондер	снага		Сама ТС	Пројектовање и остала докум.	Укупно	
	(MVA)				(ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин/ком)	(дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV									
TS 110/10 kV	2x31,5	63,0	0,00	0,00	1	300.000.000,00	16.000.000,00	316.000.000,00	316.000.000,00
TS 110/10kV-оклопљена	2x40	80,0	0,00	0,00	1			0,00	0,00
TS 35/10 kV	2x8	16,0		16,00	4	130.000.000,00	10.000.000,00	140.000.000,00	560.000.000,00
УКУПНО				64,00	6				876.000.000,00
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV									
TS 110/20 kV	2x31,5	63,0			1				
УКУПНО		63,0			1				
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV									
TS 110/35 kV	2x31,5	63,0			1	320.000.000,00	16.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00
УКУПНО		63,0			1				336.000.000,00

Табела 2.2.4 - ТРОШКОВИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИКЉУЧЕНЕ НА СРЕДЊЕНАПОНСКУ МРЕЖУ - ВОДОВИ

Водови из ТС	Тип вода	Просечна дужина једног вода	Број водова по ТС	Укупна дужина водова	Јединична цена			Пројектовање и остала докум.	УКУПНИ ТРОШКОВИ
					Вода	Радова	Укупно		
		(km)	(ком)	(km)	(дин/km)	(дин/km)	(дин/km)	(дин/воду)	(дин)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV									
TS 110/10 kV; 2x31,5 MVA	Надземни 10kV, Alč 3x95mm ² на БС	22,2	2,2	48,8	2.161.553,77	367.156,11	2.528.709,88	300.000,00	124.061.042,14
TS 110/10 kV; 2x31,5 MVA	Кабловски 10kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	6,3	12,4	77,8	5.699.336,19	1.259.881,74	6.959.217,93	150.000,00	543.287.154,95
TS 35/10 kV; 2x8 MVA	Надземни 10kV, Alč 3x95mm ² на БС	15,7	3,0	47,7	2.161.553,77	367.156,11	2.528.709,88	300.000,00	121.571.606,44
TS 35/10 kV; 2x8 MVA	Кабловски 10kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	3,4	3,4	11,8	5.699.336,19	1.259.881,74	6.959.217,93	150.000,00	82.749.758,54
	Надземни 35kV, Alč 3x95mm ² на МС	14,9	2,6	38,8	4.664.855,00	1.772.645,00	6.437.500,00	300.000,00	250.415.277,78
	Кабловски 35kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	5,0	1,4	6,9	8.019.336,00	6.975.389,00	14.994.725,00	150.000,00	103.505.327,78
УКУПНО									1.225.590.167,63
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV									
TS 110/20 kV; 2x31,5 MVA	Надземни 10kV, Alč 3x95mm ² на БС	0	0	0					
TS 110/20 kV; 2x31,5 MVA	Кабловски 10kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	0	0	0					
УКУПНО									
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV									
TS 110/35 kV; 2x31,5 MVA	Надземни 35kV, Alč 3x95mm ² на МС	14,9	5	69,8	4.664.855,00	1.772.645,00	6.437.500,00	300.000,00	450.747.500,00
TS 110/35 kV; 2x31,5 MVA	Кабловски 35kV, ХНЕ 49 3x150mm ²	5,0	3	12,4	8.019.336,00	6.975.389,00	14.994.725,00	150.000,00	186.309.590,00
УКУПНО									637.057.090,00

Табела 2.2.5 - ВОДОВИ КОЈИ ПОЛАЗЕ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА - подаци за целу мрежу

Трансформаторска станица	Укупан број ТС у мрежи	Водови који излазе из трансформаторских станица				
		Врста вода	Укупан број водова	Укупна дужина водова	Број водова по ТС	Просечна дужина вода
				(km)		(km)
TS 110/10 kV; 2x31,5 MVA	5	10 kV-надземни	11	244	1,8	7,0
		10 kV-подземни	62	389	11,4	4,6
TS 110/20 kV; 2x31,5 MVA	0	20 kV-надземни	0	0	0,0	0,0
		20 kV-подземни	0	0	0,0	0,0
TS 110/35 kV; 2x31,5 MVA	10	35 kV-надземни	47	698	4,5	13,8
		35 kV-подземни	25	124	2,3	3,1
TS 35/10 kV; 2x8 MVA	60	10 kV-надземни	182	2863	2,9	16,6
		10 kV-подземни	206	709	3,4	2,5

НАПОМЕНА: Подаци о водовима се односе на оне ТС чији је укупан број наведен у табели

Табела 2.2.1 - Дистрибутивна мрежа дефинисана методологијом

Елемент мреже	Трошкови	Инсталисана снага
	(дин)	(kW)
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 10 kV		
ТС	876.000.000,00	
Водови	1.225.590.167,63	
Укупно	2.101.590.167,63	127.000
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 20 kV		
ТС	0,00	
Водови	0,00	
Укупно	0,00	63.000
ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ 35 kV		
ТС	336.000.000,00	
Водови	637.057.090,00	
Укупно	973.057.090,00	63.000

Табела 2.1.1 - Дистрибутивна мрежа дефинисана методологијом

Елемент мреже	Трошкови	Инсталисана снага
	(РСД)	(kW)
ТС	29.992.416,00	
НН водова	55.776.184,89	
Укупно	85.768.600,89	5.120,00