

Објекат: Инвестиционо одржавање пута у селу Велико Крчмаре у општини Раца –засеок Срећковићи

**ТАБЕЛА**

Бр. По з.	Опис позиције	Јед. Мер.	Количина	Јединич. цена	Укупна цена
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1	Геодетско обележавање трасе	м	342,55		
2	Сечење густог шибља и одлагање на страну	м <sup>2</sup>	664,88		
3	Сечење асвалтног слоја d = 6цм за уклапање	м	5,00		
	Укупно				
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
4	Ископ ровокопачем у материјалу III и IV кат. за коловозну конструкцију, утовар и одвоз на депонију (коју инвеститор одреди) и планирање	м <sup>3</sup>	93,52		
5	Уређење постелице у материјалу III и IV кат. (Ms≥25Мра).	м <sup>2</sup>	373,47		
6	Чишћење постојећих јаркова ровокопачем са профилном кашиком у материјалу III и IV кат, утовар, одвоз на депонију до 3км и планирање.	м <sup>3</sup>	124,37		
	Укупно				
<b>III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА</b>					
7	Уређење постојеће конструкције од дробљеног каменог материјала. (Ms≥45Мра).	м <sup>2</sup>	1.125,91		
8	Набавка, превоз и уградња дробљеног каменог материјала 0-63мм за тампон (Ms≥60Мра).	м <sup>3</sup>	306,08		
9	Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала 0 – 31,5 мм (попуњавање грубих површина – шлемовање, пре израде асвалтног слоја).	м <sup>3</sup>	5,68		
10	Производња, превоз и машинско уграђивање битуменизираног носећег хабајућег слоја BNHS16, дебљине 6 цм (збијено)	м <sup>2</sup>	1.135,78		
11	Израда асвалтне риголе ширине 50 цм са ивичњаком 12/18 цм за усмеравање воде у јарк (са обе стране)	м	6,00		