



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-53/2020-III-01
Дана: 20.07.2020 године
Р а ч а

Понуђач је дана 16.07.2020 године за **јавну набавку радова на инвестиционом одржавању дома културе у Вучићу, редни број ЈН 29/20**, поставио следећа питања:

Поштована, имамо два питања везано за ЈН бр. 29/2020 - Инвестициона одржавање дома културе у селу Вучић у општини Рача.

Питање 1 - У позицији V - Тесарски радови, ставка бр. 2 наводи се набавка материјала и монтажа дрвених летви димензија 3/5 цм преко кровне конструкције на осовинском размаку Л=0,50м, а наредној ставци број 3 је набавка материјала и израда дашчане оплате од дасака д=24мм, са једновременским постављањем једног слоја паропропусне водонепропусне фолије преко исте.

Питање гласи: Ако се ради дашчарење и хидро фолија да ли је потребно да се угради и летва и "контра" летва, јер у опису горе наведене две позиције то не можемо да закључимо?

Одговор 1 – Да, потребно је да се уради „летва“ и „контра летва“.

Наручилац прилаже измењену 47 страну Конкурсне документације у делу V - Тесарски радови,

Ставка бр. 2, сада гласи: „Набавка материјала и монтажа дрвених летви и контролетви димензија 3/5 цм преко кровне конструкције на осовинском размаку Л=0,50м за контролетву. Све старе дотрајале летве које су скинуте утоварују се на камион и одвозе на депонију на удаљеност до 10км.Обрачун по м2 мерено по косини крова.

Питање 2 - У позицији XI - Молерско-фарбарски радови, ставка 1 је набавка матерјала, глетовање свих плафона и обрада истих полудисперзивном бојом два пута, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним сушењем између два премаза и у наредној ставци је набавка материјала, глетовање свих унутрашњих зидова и обрада истих полудисперзивном бојом у два премаза, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним сушењем између два премаза у тону по избору пројектанта.

Питање гласи: Обе ставке позиције XI јасно су описане, међутим увидом на лицу места уочено је знатно оштећење малтера плафона и зидова и они захтевају претходну санацију. Да ли ћете трошкове санације горе наведеног који нису предвиђени, да изменом конкурсне документације додате у предмер и предрачун радова, јер ставке под 1 и под 2 не могу се извршити без претходне санације, тј. неће се моћи дати ни гаранција на молерске радове који ће се извести?

Одговор 2 – Наручилац прилаже измењену страну 50. Конкурсне документације у позицији XI - Молерско-фарбарски радови, ставка 1 и 2, тако што додаје у ставкама 1и 2

„Пре глетовања зидова одрадити санацију плафона и зидова где је потребно са обијањем до здравог малтера, наносење мрежице и лепка где је потребно. Обрачун по м2“, тако да сада **позиција 1 гласи:** „Набавка материјала, глетовање свих плафона и обрада истих полудисперзивном бојом два пута, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним сушењем између два премаза. Пре глетовања зидова одрадити санацију плафона и зидова где је

потребно са обијањем до здравог малтера, наношење мрежице и лепка где је потребно. Обрачун по м2.“

Позиција 2 гласи „Набавка материјала, глетовање свих унутрашњих зидова и обрада истих полудисперзивном бојом у два премаза, са обавезним минималним двадесетчетворочасовним сушењем између два премаза, у тону по избору пројектанта.Пре глетовања зидова одрадити санацију плафона и зидова где је потребно са обијањем до здравог малтера, наношење мрежице и лепка где је потребно. Обрачун по м2.“

Наручилац мења Конкурсну документацију и у делу VII) „Столарски радови“ тако што у позицији 1 уместо уградне дубине 68мм, ставља дубину 80 мм и додаје „ Профили треба да буду од реномираних произвођача.“, тако да **позиција 1** сада гласи:

„Набавка материјала, израда и уградња двокрилних прозора од ПВЦ профила -шестокоморни систем, уградне дубине минимум 80мм, ојачане нерђајућим челичним профилима. Застакљивање термопан стаклом 4+12+4, нискоемисионим, пуњеним аргон гасом. Прозоре оковати квалитетним оковом, сертификованим на минимум 15.000 узастопних отварања, са отварањем око вертикалне и хоризонталне осе,.Прозори треба да буду израђени са поделом у рамовима као постојећи који се скидају и одлажу на место које одреди инвеститор. Профили треба да буду од реномираног произвођача! Обрачун по комаду.“

У позицији 2. Наручилац уместо уградне дубине 68мм, ставља дубину 80 мм и додаје „ Профили треба да буду од реномираних произвођача.“, брише се подпозиција 180/240 и мењају се количине, тако да позиција 2 сада гласи:

Набавка материјала, израда и уградња двокрилних прозора од ПВЦ профила -шестокоморни систем, уградне дубине 80 мм, ојачане нерђајућим челичним профилима. Застакљивање "термопан" стаклом д=4+12+4мм, нискоемисионим пуњеним аргон гасом. Прозоре оковати квалитетним оковом сертификованим на минимуму 15.000,00 узастопних отварања са отварањем око вертикалне и хоризонталне осе Прозори треба да буду израђени са поделом у рамовима као постојећи који се скидају и одлажу на место које одреди инвеститор. Профили треба да буду од реномираних произвођача Обрачун по комаду.		
170/190	ком	3.00
	ком	4.00
200/280		
	ком	2.00
150/140		
	ком	1.00
130/260		
	ком	2.00
170/190		

Такође, се брише и позиција 3 у Конкурсној документацији у делу VII) „Столарски радови“.

Наручилац прилаже измењену Конкурсну документацију на странама број 47, 48 и 49 и 51.

Службеник за јавне набавке
Јелена Стевановић