

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА**

Р.б.	ОПИС РАДОВА	МЕРА	КОЛ.	ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	УКУПНА.ЦЕНА без ПДВ-а	ЈЕД.ЦЕНА СА ПДВ-ОМ	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1. ГРАБЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ							
1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ							
1	Демонтажа постојећег-затеченог мобилијара, намештаја и опреме столови, пултеви, комоде, столови, плакари, ...	паушал	30,00				
2	Демонтажа расветних тела, пажљиво демонтирати лампе које стоје изнад радних столова и одвојити са стране где задужена лица из градске управе одреде одлагање.	ком	6,00				
3	Демонтажа постојећих преградних врата 207цм, светла мера са одвозом врата старих и шута на најближу депонију.	ком	2,00				
4	Демонтажа постојећег пода, у просторијама.	м2	50,00				
5	Уклањање постојеће оронуте кошуљице или подкострукције.	м2	50,00				
6	Рушење преградног зида између 2 канцеларије, как би се добила 1 већа канцеларија. У цену урачунати рушење и одвоз шута на најближу депонију	м2	8,00				
УКУПНО:				без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ							
1	Израда равнајућег слоја или подлоге, нивелисање пода након уклањања преградног зида, како би се поставио предвиђени под од ламината.	м2	50,00				
2	Израда нове кошуљице, са свим потребним радом, као и комплетним материјалом. Топ Цем, Мапеи, брзо сушеће кошуљице	м2	50,00				
УКУПНО:				без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ							
2	Набавка и уградња врата, димензија 200x105цм. Алуминијумски профили и рам.	ком	2,00				
УКУПНО:				без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
4. ГИПСАРСКИ РАДОВИ							
1	Постављање спушеног плафона од ригипс табли .У цену урачунати комплетан материјал, гипс, бандажирање спојева и глетовање. Цена по м1	м1	50,00				
2	Обрада шпалетни након уградње нове врата, као и обрада кружног отвора на преградном зиду.У цену урачунати комплетан материјал, гипс, бандажирање спојева и глетовање. Цена по м1	м1	15,00				
УКУПНО:				без ПДВ-а		са ПДВ -ом	0,00
5. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ							

1	Набавка материјала и бојење и глетовање плафона и зидова. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења, а затим бојити бојом први и други пут у боји по избору пројектанта. У цену улази и набавка, транспорт и истовар материјала, као и сав потребан алат и материјал. Обрачун по м2, комплетно изведене позиције	м2	200,00				
2	Крпљење шлицева након завршених радова на електро инсталацијама и инсталацијама телекомуникација, позиционирања нових расветних тела.	м1	80,00				

без ПДВ-а са ПДВ -ом

6. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1	Набавка, постављање ланитата за комерцијалне и јавне просторе. У квадратуру је урачунат предвиђени растор.	м2	50,00				
2	Набавка и постављање алуминијумске сокле х=6-8cm	м1	50,00				

УКУПНО: без ПДВ-а са ПДВ -ом

7. БРЕНДИРАЊЕ

1	Набавка, штампа и монтажа логоа, као и свих елемената од клирита, назив сектора и грба Општине Рача	комп.	1,00				
---	---	-------	------	--	--	--	--

УКУПНО: без ПДВ-а са ПДВ -ом

8. ELEKTRO RADovi

1	КАБЛОВИ, ЦЕВИ, РЕГАЛИ						
1.1	Набавка и полагање у зид						
1.1.1.	N2XH-J 3x1,5mm ²	м	40,00				
1.1.2.	N2XH-J 3x2,5mm ²	м	60,00				
1.1.3.	Бесхалогена савитљива ребраста цев ø16	м	100,00				
1.1.4.	Набавка и уградња PVC кутија за повезивање	ком	7,00				
	УКУПНО:			без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
2	Разводна табла						
2.1	Набавка и уградња разводне табле за 12 осигурача	кpl	1				
2.2	Набавка и уградња FID трофазна склопка 25A/0.03	ком	1				
2.3	Набавка и уградња једнополних аутоматских прекидача следећих карактеристика:						
	- Nazivna struja 16A, B						
	- Nazivni napon 230V						
	- Nazivna моћ прекиданја 10kA	ком	6,00				

2.4	Набавка и уградња једнополних аутоматских прекидача следећих карактеристика:						
	- Nazivna struja 10A, B						
	- Nazivni napon 230V						
	- Nazivna моћ прекидања 10kA	kom	2,00				
	УКУПНО:			без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
3 ПРИКЉУЧНИЦЕ, ПРЕКИДАЧИ							
	Испорука и постављање инсталационог материјала (у зид) у PVC кутијама за повезивање. Инсталациони материјал је у заштити IP44. Све приклучнице поставити на висини 0.3 m од пода. Сва опрема је модуларна произвођача: "ALING CONEL", "LEGRAND", "VIMAR", и сл..						
3.1	Утичница "Шуко", монофазна, трострука, 3x2М, 16А, модуларна, комплет за уградњу у зид/гипс, 250 V	kom	6				
	Испорука и постављање инсталационог материјала (у зид) у PVC кутијама за повезивање. Инсталациони материјал је у заштити IP20. Све прекидаче поставити на висини 1.5м од пода. Сва опрема је модуларна произвођача: "ALING CONEL", "LEGRAND", "VIMAR", и сл..						
	Прекидачи						
3.2	Једнополни прекидач 10 А, 250 V (2М)	kom.	1				
	Укупно:			без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
4 УЗЕМЉЕЊЕ, СТРУЧНИ ИЗВЕШТАЈИ							
4.1	Испитивање и издавање стручног извештаја уземљења	kpl	1				
4.2	Демонтажа старих електричних инсталација	kpl	1				
4.3	Преглед електричних инсталација и издавање стручног мишењања	kom	1				
4.4	Израда Пројекта изведеног објекта	kom.	1				
	УКУПНО:			без ПДВ-а		са ПДВ -ом	
5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ							
5.1	Набавка и уградња SFTP cat6E Драка UC400 HS23 4P 400MHz бесхалоген	m	150				
5.2	Набавка и уградња бесхалогеног савитљивог ребрестог црева ø16	m	60				
5.3	Набавка и уградња 4U/19" rek orman nazidni Netiks W6404, staklena vrata sa bravom, dim. 560x450x310mm, nosivost do 60kg	kpl	1				
5.4	Испорука и монтажа у рек модуларног преспојног панела, са комплет оклопљеним утичницима 24x RJ 45 Cat6а, за SKS висине 1U	kpl	1				
5.5	Набавка и инсталирање свича TP-Link TL-SG2008 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s	kom.	1				
5.6	Материјал (каблови) за повезивање опреме у реку	kom.	1				
5.7	Набавка и уградња оквира/маске, 2М, Legrand 78802	kom.	6				
5.8	Набавка и уградња дозни (кутија) модуларне утичнице 2М	ком	6				

5.9	Набавка и уградња модуларне мрежне утичне 1М, RJ 45, cat6а, Legrand 076561	kom.	12				
УКУПНО:				без ПДВ-а		са ПДВ -ом	

9. НАБАВКА РАСВЕТНИХ ТЕЛА

9.1	Набавка и уградња светилке, надградна, 60X60 CM, H LED 56W, 4000K, IP43.	kom	4				
9.2	Набавка и уградња против паничне светилке са висифим натпсом смера кретања, са 3 часова аутономије батерије, IP 40 заштита.	kom	1				
УКУПНО:				без ПДВ-а		са ПДВ -ом	

Чишћење простора	м2	50,00	0,00	0,00
УКУПНО:			без ПДВ-а	са ПДВ -ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ						
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ						
3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ						
4. ГИПСАРСКИ РАДОВИ						
5. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
6. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ						
7. БРЕНДИРАЊЕ						
8. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
9. НАБАВКА РАСВЕТНИХ ТЕЛА						
10. РАЗНО						
			без ПДВ-а		са ПДВ -ом	

НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 24. Закона о ПДВ-у, јер је Наручилац обезбедио финансијска средства кроз сарадњу са Министарство државне управе и локалне самоуправе. Средства за реализацију пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ су обезбеђена из донација Влада Швајцарске конференције и биће ослобођена плаћања ПДВ-а.

Добављач је у обавези да достави предрачун на износ који се ослобађа ПДВ-а.

Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању (образац ППО ПДВ) оверен од стране пореске управе.

Цена је фиксна и не може се мењати.