

**ЦЕНОВНИК РАДОВА
И УСЛУГА ЗА 2026
без ПДВ-а**

Шифра позиције	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	
1. ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА			
1.1.	Ручно кресање денivelисане банкине. Цена обухвата: кресање банкине у слоју од d = 10 cm са планирањем и разастирањем материјала низ косину насипа.	m ²	216,14
1.2.	Ручно кресање денivelисане банкине испод одбојне ограде. Цена обухвата: кресање банкине у слоју од d = 10 cm са планирањем и разастирањем материјала низ косину насипа.	m ²	302,61
1.3.	Машинско кресање денivelисане банкине. Цена обухвата: кресање банкине у слоју од 10 cm радном машином 90% и ручним дотеривањем 10% са разастирањем материјала низ косину насипа.	m ²	63,14
1.4.	Ручно разастирање шљунка или каменог агрегата на банкама у слоју од d = 10 cm са ваљањем. Цена обухвата: набавку шљунка природне мешавине или дробљеног каменог агрегата, са превозом на 30 км, ручно разастирање материјала и ваљање вибровалком.		
1.4.1.	Шљунак природне мешавине	m ²	490,97
1.4.2.	Дробљени камени агрегат	m ²	554,89
1.5.	Машинско разастирање шљунка или каменог агрегата на банкама у слоју од d = 10 cm са ваљањем. Цена обухвата: набавку шљунка природне мешавине или дробљеног каменог агрегата са превозом на 30 км, разастирање шљунка радном машином 90 % уз ручну поправку 10% и ваљање вибровалком.		
1.5.1.	Шљунак природне мешавине	m ²	330,21
1.5.2.	Дробљени камени агрегат	m ²	390,13
1.6.	Кошење траве		
1.6.1.	Машинско кошење банкина	m ²	12,61
1.6.2.	На слободним површинама са косачицом прикљученом на трактор.	m ²	11,73
1.6.3.	Ручно на површинама око смероказа, колобрана, обојених ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ.	m ²	19,58
1.7.	Утовар траве на камион и превоз на депонију 5км.	m ²	8,62
1.8.	Сечење густог шибља преко 50 ком./м2.		
1.8.1.	Ручно са слагањем на страну.	m ²	138,45
1.8.2.	Машински са слагањем на страну.	m ²	77,14
1.8.3.	Машински са утоваром и превоз на 1км.	m ²	91,40
1.9.	Ручно сечење дрвећа Цена обухвата: сечење стабла изнад корена, кресање грана, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и остављање на страну.		
1.9.1.	Пречник стабла од 10-20 cm.	ком.	1.232,06
1.9.2.	Пречник стабла од 20-30 cm.	ком.	2.959,26
1.9.3.	Пречник стабла од 30-50 cm.	ком.	6.916,76
1.10.	Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева ровокопачем. Цена обухвата: рад радника са моторном тестером на сечењу стабла са кресањем грана и вађење пањева ровокопачем са остављањем на страну.		

1.10.1.	Пречник стабла од 10-20 цм.	ком.	1.355,27
1.10.2.	Пречник стабла од 20-30 цм.	ком.	3.255,20
1.10.3.	Пречник стабла од 30-50 цм.	ком.	7.608,43
1.11.	Кресање грана дрвореда које сметају саобраћају и другим објектима са слагањем на страну.		
1.11.1.	Пречника стабла до 10 цм.	ком.	343,81
1.11.2.	Пречника стабла до 10 - 20 цм.	ком.	1.467,34
1.11.3.	Пречника стабла до 20 – 30 цм.	ком.	2.057,70
1.11.4.	Пречника стабла преко 30 цм.	ком.	5.536,87
1.12.	Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са одвозом материјала колицима на 20м.	m ³	3.114,32
1.13.	Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром и одвозом материјала на депонију.		
1.13.1.	Са превозом на 1 км.	m ³	3.307,85
1.13.2.	Са превозом на 2 км.	m ³	3.381,52
1.13.3.	Са превозом на 3 км.	m ³	3.645,50
1.13.4.	Са превозом на 5 км.	m ³	3.861,71
1.13.5.	Са превозом на 10 км.	m ³	3.965,95
1.14.	Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза. Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина са одбацивањем на страну или утоваром и превозом материјала на депонију.		
1.14.1.	Са одбацивањем материјала на страну.	h	19.555,27
1.14.2.	Са превозом материјала на 1 км.	h	20.485,57
1.14.3.	Са превозом материјала на 2 км.	h	21.475,57
1.14.4.	Са превозом материјала на 3 км.	h	22.465,57
1.14.5.	Са превозом материјала на 10 км.	h	26.425,57
1.15.	Машинско планирање косина усека и насипа. Цена обухвата: фино планирање косина радном машином 90% са ручним дотеривањем 10%.	m ²	94,27
1.16.	Хумузирање и затрављивање косина усека и насипа у слоју од d = 20см. Цена обухвата: машински ископ и утовар хумуса са превозом на 5 км, разастирање хумуса ручно или машински, набавку семена траве и ручно засејавање.		
1.16.1.	Са ручним разастирањем	m ²	520,98
1.16.2.	Са разастирањем радном машином 90% и ручно 10%	m ²	265,74
1.17.	Кавање каменитих косина у усеку са утоваром и превозом обрушеног материјала на депонију. Цена обухвата: рад радника на уклањању мањих нестабилних стенских блокова уз употребу пијука, ручно прикупљање и утовар обрушеног материјала у камион и превоз на депонију. Са превозом до 3км.	m ²	6.385,98
1.18.	Поправка пешачких стаза од армираног бетона d=7 цм на пропустима и мањим мостовима распона до 10м. Цена обухвата: рушење и одвоз оштећених делова на 20 м, набавку и уграђивање бетона МБ-30, двостране оплате и арматуре. Превоз свих материјала од произвођача до пункта и од пункта до места уграђивања, просечно на 30 км, обухваћен је ценом.	m ²	5.815,88
1.19.	Поправка кегли и облога од ломљеног камена d = 30 цм на слоју песка d = 10 цм са заливањем спојница цементним малтером 1:3. Цена обухвата: набавку ломљеног камена, песка и малтера са превозом на 30 км и рад радника на уграђивању.	m ²	6.927,86
1.20.	Израда калдрме од ломљеног камена d = 25 цм на слоју песка d = 10 цм са заливањем спојница цементним малтером 1:3. Цена обухвата: набавку ломљеног камена, песка и малтера са превозом на 30 км и рад радника на уграђивању.	m ²	5.694,96

1.21.	Поправка крила и зидова од ломљеног камена у цементном малтеру 1:3. Цена обухвата: набавку ломљеног камена и малтера са превозом на 30 км, рушење старог зида машински ископ темеља са ручном поправком, одвоз земље колицима на 10м и зидање зида.	m ³	25.413,70
1.22.	Поправка бетонских крила и зидова на објектима бетоном МБ-20. Цена обухвата: рушење старог бетона, ископ темеља машински са ручном поправком, одвоз пута и земље колицима на 10м, справљање бетона МБ-20, превоз аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у двостраној оплати.	m ³	32.092,58
1.23.	Израда нових бетонских крила и зидова . Цена обухвата: ископ темеља машински са ручном поправком, одвоз земље колицима на 10 м, справљање бетона, превоз бетона мешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у двостраној оплати.		
1.23.1.	Од бетона МБ-20	m ³	37.225,03
1.23.2.	Од бетона МБ-30	m ³	38.338,42
1.24.	Облагање косине или обале каменом наслагом. Цена обухвата: набавку ломљеног камена крупноће 30-50 цм, превоз камена на 30 км и ручно уграђивање.	m ³	6.688,12
1.25.	Калдрмисање приступних путева ломљеним каменом d = 30 цм на слоју шљунка d = 15 цм . Цена обухвата: набавку ломљеног камена и шљунка са превозом на 30 км и рад радника на уграђивању.	m ³	4.004,99
1.26.	Рад техничког особља на обиласку деоница и текућим пословима одржавања.		
1.26.1.	Дипломирани инжењер	h	3.204,99
1.26.3.	Техничар	h	1.971,68
1.26.4.	Радник пута	h	1.154,99

2.

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА И ТРУПА ПУТА

2.1.	Ручно чишћење путних јаркова у слоју d = 10 цм са планирањем дна јарка. Цена обухвата: чишћење јарка, планирање дна јарка и одстрањивање сувишног материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и одвозом до 20м.		
2.1.1.	Са одбацивањем материјала на страну.	m	235,40
2.1.2.	Са одвозом материјала на 20 метара.	m	352,99
2.2.	Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју до d = 10 цм. Цена обухвата: чишћење риголе ии берме са уклањањем материјала одбацивањем на страну или утоваром у колица и одвозом до 20 м.		
2.2.1.	Са одбацивањем материјала на страну.	m	203,15
2.2.2.	Са одвозом материјала на 20 метара.	m	303,28
2.3.	Машинско чишћење берми од наноса у слоју до d = 10 цм са пребацивањем материјала на страну или утоваром и превозом на депонију.		
2.3.1.	Са одбацивањем материјала на страну.	m	58,63
2.3.2.	Са превозом до 3 км.	m	127,02
2.4.	Ручни ископ одводних јаркова и корекција. Цена обухвата: ископ земље према типу јарка, пребацивање на банку или утовар у колица и одвоз на депонију.		
2.4.1.	Са пребацивањем до 3 м.	m ³	4.276,48
2.4.2.	Са одвозом земље до 20 м.	m ³	5.470,03
2.5.	Машински ископ одводних јаркова и корекција Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80 % са ручним дотеривањем 20 %, пребацивање земље на банку или утовар у возило и превоз на депонију.		

2.5.1.	Са одбацивањем земље на банкину	m ³	1.198,60
2.5.2.	Са превозом земље до 2 км	m ³	1.506,81
2.5.3.	Са превозом земље до 5 км	m ³	1.901,38
2.6.	Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста. Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром у колица и одвозом до 20м.	m ³	6.976,36
2.7.	Машинско чишћење глава и шахти пропуста. Цена обухвата: ископ ровокопачем 70 % и ручно 30% са одбацивањем материјала на страну или утоваром и превозом на депонију .		
2.7.1.	Са одбацивањем на страну.	m ³	2.166,12
2.7.2.	Са превозом до 2 км	m ³	2.629,44
2.7.3.	Са превозом до 5 км	m ³	2.817,94
2.8.	Поправка оштећених бетонских ригола пресвлачењем ситнозрним асфалт бетоном за d = 1 цм. Цена обухвата: припрему површине обијањем распаднутог бетона, чишћење и прскање подлоге емулзијом, набавку асфалта, ручно разастирање асфалта и ваљање виброваљком. Превоз агрегата од изворишта до асфалтне базе, као и превоз асфалтне масе од асфалтне базе до места уграђивања посебно се обрачунава.	m ²	630,21
2.9.	Израда ригола од асфалт бетона d = 10 цм , на подлози од шљунка d = 15 цм. Цена обухвата: набавку шљунка са превозом на 30 км, набавку асфалта, ручно разастирање шљунка и асфалта са прскањем подлоге емулзијом и ваљање виброваљком. Превоз агрегата од изворишта до асфалтне базе, превоз асфалтне масе од асфалтне базе до места уграђивања, као и израда риголског ивичњака 15/30 цм посебно се обрачунавају.	m	3.511,56
2.10.	Израда риголског ивичњака 15/30 цм од бетона МБ-20 на лицу места. Цена обухвата: справљање бетона, превоз бетона аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у двостраној оплати.	m	2.622,73
2.11.	Израда бетонске риголе са рушењем старе риголе. Цена обухвата: рушење старе риголе, справљање бетона МБ-20, превоз бетона аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у оплати за риголе.	m	5.644,53
2.12.	Израда нове бетонске риголе b = 75 цм. Цена обухвата: справљање бетона МБ-20, превоз бетона мешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у оплати за риголе.	m	4.704,98
2.13.	Израда ивичних трака 25/20 цм од бетона МБ-20 на лицу места. Цена обухвата: справљање бетона МБ-20, превоз бетона аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у двостраној оплати .	m	2.387,58
2.14.	Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу од бетона МБ-15 са фуговањем цементним малтером 1:2. Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака са фуговањем. Набавка и превоз ивичњака нису обухваћени ценом.		
2.14.1.	Ивичњак 12/18 цм	m	1.625,10
2.14.2.	Ивичњак 18/24 цм	m	2.437,95
2.14.3.	Ивичњак 20/24 цм	m	2.476,68
2.14.4.	Ивичњак 24/24 цм	m	2.687,81
2.15.	Облагање одводних јаркова монтажним бетонским каналетама на слоју песка d = 10 цм са фуговањем цементним малтером 1:2. Цена обухвата: набавку песка и цементног малтера 1:2 са превозом на 30 км и полагање каналета на подлогу од песка са фуговањем. Набавка и превоз каналета нису обухваћени ценом.	m	1.739,39

2.16.	Облагање одводних јаркова бетоном МБ-20 на слоју шљунка d = 15 цм. Цена обухвата: набавку и превоз шљунка на 30 км справљање бетона МБ-20, превоз бетона аутомешалицом на 30 км, уграђивање шљунка у подлогу и бетона первибратором у оплату.	m ²	4.900,10
2.17.	Чишћење и испирање дренажних система. Цена обухвата: рад радника на чишћењу наноса у ревизионој шахти и то 0,80 м3 на 20 м дренаже и рад аутоцистерне за воду запремине 8 м3 на превозу воде и испирању дренаже.	m	866,91
2.18.	Замена замуљених филтерских слојева у дренажама. Цена обухвата: машински ископ 80% и ручни ископ 20% старих филтерских слојева са утоваром у камион или одбацивањем на страну, набавку гранулисаног шљунка или туцаника са превозом на 30 км и израду дренажне испуне.	m	8.539,24
2.19.	Уградња армирано-бетонских пропуста. Цена обухвата:набавку, превоз и уградњу пропуста у предходно припремљену подлогу.		
2.19.1.	Пропуст Ф300	m	6.732,66
2.19.2.	Пропуст Ф400	m	8.225,61
2.19.3.	Пропуст Ф500	m	11.451,13
2.19.4.	Пропуст Ф600	m	13.054,54
2.19.5.	Пропуст Ф1000	m	21.196,48
2.19.6.	Пропусти изнад пречника Ф 1000 по понуди	рач	

3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА

3.1.	Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу ширине до 15 мм и дубине до 5 цм хладном битуменском масом. Цена обухвата: набавку битуменске масе и песка за посипање, превоз материјала, компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.	m	367,95
3.2.	Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловизу ширине од 3 мм до 15 мм и дубине преко 5 цм врућом битуменском масом "Фугизол" уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4 мм. Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.	m	453,20
3.3.	Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловизу ширине преко 15 мм и дубине преко 5 цм врућом битуменском масом "Фугизол" уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4 мм. Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.	m	543,36

3.4.	Машинско заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу ширине преко 15 мм и дубине преко 5 цм врућом битуменском масом "Фугизол" уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4 мм. Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника, машине за фуговање, издување пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, заливање пукотина машином за фуговање, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.	m	543,36
3.5.	Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу мостова ширине до 15 мм полимер битуменском масом . Цена обухвата: набавку ПБ масе, песка за посипање и плина за загревање ПБ масе, превоз материјала компресора и радника, обострано опсецање ивица пукотина секачем на пикамеру, издување пукотина компримованим ваздухом, загревање ПБ масе, заливање пукотина ПБ масом , посипање сувим песком и регулисање саобраћаја.	m	515,35
3.6.	Поправка мрежастих пукотина на коловозу једноструком површинском обрадом. Цена обухвата: набавку битуменске емулзије и камене ситнежи крупноће зрна до 6 мм, превоз емулзије и камене ситнежи на трасу, чишћење површине, прскање површине емулзијом, ручно разастирање камене ситнежи и ваљање виброваљком. Превоз камене ситнежи од произвођача до пункта посебно се обрачунава.	m ²	547,19
3.7.	Опсецање ивица ударних рупа и улегнућа компресором и пнеумарским пиштољем са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и издувавањем рупе компресором.	m	169,90
3.8.	Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупе метлом.	m	236,28
3.9.	Рушење испуцалог асфалтног коловоза d = 6-8 цм пнеуматским пиштољем, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину, издувавањем рупе компресором и чишћењем метлом. За дебљине веће од 8 цм или мање од 6 цм обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 цм х одговарајућа дебљина.	m ²	867,75
3.10.	Ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза d = 6-8 цм крампом, са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и чишћењем рупе метлом. За дебљине веће од 8 цм или мање од 6 цм обрачунава се по обрасцу: цена позиције /7 цм х одговарајућа дебљина.	m ²	1.129,64

3.11.	Ручно крпљење ударних рупа и колотрага готовом асфалтном масом дебљине 5-10 цм. Уграђивање асфалтне масе извршити у припремљену ударну рупу. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 0,2 - 0,5 кг/м². Ударну рупу попунити асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. Цена обухвата: набавку асфалтне масе, превоз асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата од произвођача до асфалтне базе посебно се обрачунава.	t	25.839,00
3.12.	Крпљење уданих рупа хладном асфалтном масом без опсецања ивица рупа са ваљањем. Цена обухвата: превоз асфалтне масе, механизације и радника од депоније до места уграђивања, уграђивање асфалтне масе у претходно очишћену и емулзијом препрскану удану рупу и ваљање виброваљком. Набавку хладне асфалтне масе са транспортом од произвођача до депоније посебно обрачунати.	t	9.122,48
3.13.	Машинско крпљење ударних рупа, колотрага и других оштећења на коловозу готовом асфалтном масом дебљине d=5-10cm. Уграђивање асфалтне масе извршити финишером у већ припремљену ударну рупу или оштећење. Пре уграђивања извршити додатно чишћење, прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 0,2-0,5 kg/m². Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. Транспорт агрегата и готове асфалтне масе посебно се обрачунава.	t	16.789,54
3.14.	Пресвлачење мањих деоница коловоза финишером (дужине 250м у целој ширини коловоза или 500м у 1/2 коловоза). Цена обухвата: производњу асфалтне масе, превоз механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљка. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Транспорт агрегата од произвођача до асфалтне базе, као и транспорт асфалтне масе од базе до места уграђивања посебно се наплаћује.	t	14.536,53
3.15.	Израда постељице. Цена обухвата: планирање постељице радном машином уз ручну поправку и ваљање виброваљком.	m ²	159,21
3.16.	Израда тампона од шљунка природне мешавине. Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом на 30 км, разастирање радном машином уз ручну поправку и ваљање виброваљком уз поливање водом.	m ³	3.639,29
3.17.	Израда тампона од камене дробине 0 - 60 мм. Цена обухвата: набавку камене дробине са транспортом на 30 км, разастирање радном машином уз ручну поправку и ваљање виброваљком уз поливање водом.	m ³	3.987,77
3.18.	Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће. Цена обухвата: рад радника на чишћењу блата, просечне дебљине 2 цм, са утоваром у колица и одвозом на 20 м.	m ²	77,39

4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА			
4.1.	Ручно крпљење ударних рупа природним шљунком. Цена обухвата: набавку природног шљунка са превозом на 30 км, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање вибровалком.		
4.1.1.	Са ваљањем	m ³	5.407,00
4.1.2.	Без ваљања	m ³	5.228,47
4.2.	Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-30 мм. Цена обухвата: набавку камене дробине 0-30 мм са превозом на 30 км, исецање ивица рупе, раскопавање застора, чишћење и попуњавање рупе и ваљање вибровалком.		
4.2.1.	Са ваљањем	m ³	5.888,14
4.2.2.	Без ваљања	m ³	5.804,65
4.3.	Равнање попречног профила макардамског или туцаничког застора ради обезбеђења одводњавања. Цена обухвата: гурање и равнање материјала радном машином и сабијање ваљком уз потребно квашење. Набори и рупе попуњавају се ручно и посебно наплаћују.		
4.4.	Профилисање попречног профила макардамског или туцаничког застора уз додавање новог материјала брдске дробине или шљунка са спрудишта. Цена обухвата: машинско прикупљање материјала и утовар у камион, риљање старог застора, разастирање и планирање новог материјала радном машином и сабијање ваљком уз потребно квашење. Превоз материјала од изворишта до места уграђивања посебно обрачунати.	m ²	137,78
4.5.	Обнова туцаничког застора. Цена обухвата: набавку дробљеног каменог агрегата 0- 60 мм и 0-30 мм, риљање старог застора, разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата радном машином и сабијање ваљком уз потребно квашење. Превоз дробљеног агрегата од произвођача до места уграђивања посебно обрачунати.		
		m ³	875,66
		m ³	3.157,45

5. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПУТУ			
---	--	--	--

5.1.	Намештање изваљеног колобрана, километарског и полукилометарског стуба и стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишка земље.		
		ком.	2.047,85
5.2.	Намештање изваљеног смероказа. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око смероказа, намештање смероказа у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око смероказа и распланирање вишка земље.		
		ком.	1.366,94
5.3.	Исправљање искривљеног колобрана и стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.		
		ком.	1.618,91

5.4.	Исправљање искривљеног смероказа. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање смероказа у нормалан положај и учвршћивање смероказа набијањем земље око истог.	ком.	782,47
5.5.	Причвршћивање олабављеног знака за стуб. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб урезањем шелни.	ком.	993,56
5.6.	Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.		
5.6.1.	Знак димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и пречника до 90 цм.	ком.	11.122,85
5.7.	Постављање стуба или рама саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15. Цена обухвата: превоз стуба или рама и радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба или рама са израдом стопе од бетона МБ-15, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одбацивање низ косину насипа. Набавка стуба или рама са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.		
5.7.1.	Стуб за знаке димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и пречника до 90 цм.	ком.	1.870,16
5.8.	Вађење стуба или рама саобраћајног знака са бет. стопом.		
5.8.1.	Стуб за знаке димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и пречника до 90 цм.	ком.	470,10
5.8.2.	Рам за знак димензија до 150x200 цм	ком.	1.800,39
5.9.	Монтирање саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и причвршћивање знака на стуб урезањем шелни и засецањем матица да се не би лако одвртале. Набавка знака са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.		
5.9.1.	За саобраћајни знак димензија до 120x120x120 цм, 90x120 цм и пречника до 90 цм.	ком.	450,46
5.10.	Постављање пластичног или металног смероказа на банкину. Цена обухвата: превоз смероказа и радника од пункта до места рада, ручни ископ рупе, постављање смероказа, затрпавање рупе и набијање земље око смероказа са планирањем вишка земље на банкини. Набавка смероказа са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	ком.	385,65
5.11.	Постављање саобраћајног огледала на непрегледним кривинама. Плаћа се по понуди произвођача.	ком.	
5.12.	Замена смероказне призме на сигурносној огради за возила. Цена обухвата: превоз призме и радника од пункта до места рада, одвијање старог завртња, постављање призме и притезање новог завртња. Набавка призме са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	ком.	94,04

5.13.	Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије. Цена обухвата: превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линије. Дебљина слоја нанесене боје, па према томе и количина материјала у зависности од ширине линије, признаје се према упутству за рад произвођача боје, а набавна цена материјала по јединици мере признаје се по рачуну који је испоставио произвођач за испоручену робу.		
5.14.	Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања. Цена обухвата: превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје, премеравање, тачкање и обележавање линије. Дебљина слоја нанесене боје, па према томе и количина материјала у зависности од ширине линије, признаје се према упутству за рад произвођача боје, а набавна цена материјала по јединици мере признаје се по рачуну који је испоставио произвођач за испоручену робу.	m ²	910,80
5.15.	Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу. Цена обухвата: превоз боје, разређивача, перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линија и ознака уз употребу мобилног компресора. Дебљина слоја нанесене боје, па према томе и количина материјала, признаје се према упутству за рад произвођача боје, а набавна цена материјала по јед. мере признаје се по рачуну који је испоставио произвођач за испоручену робу.	m	1.009,80
5.16.	Демонтажа оштећене сигурносне ограде за возила. Цена обухвата: демонтажу плашта и одстојника, са аутогеним резањем завртњева, утрошком кисеоника и дисулфидног гаса, вађење стубова, утовар у возило и превоз на депонију.	m ²	1.085,83
5.17.	Оправка сигурносне ограде за возила са заменом плашта. Цена обухвата: превоз новог плашта од пункта до места рада, демонтажу оштећеног плашта са аутогеним резањем завртњева, утрошком кисеоника и дисулфидног гаса, утоваром у возило и превозом на депонију, постављање и причвршћивање стубова у првобитан положај и монтажу новог плашта. Набавка плашта са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	m	958,35
5.18.	Ручно постављање стуба сигурносне ограде за возила. Цена обухвата: превоз стуба од пункта до места уграђивања и постављање стуба. Набавка стуба са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	m	814,60
5.19.	Ручно постављање одстојника сигурносне ограде за возила. Цена обухвата: превоз одстојника од пункта до места уграђивања и монтажу одстојника. Набавка одстојника са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	ком.	2.051,76
5.20.	Ручно постављање капе на одстојник сигурносне ограде за возила. Цена обухвата: превоз капе од пункта до места уграђивања и монтажу капе. Набавка капе са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	ком.	452,72
5.21.	Ручна монтажа плашта сигурносне ограде за возила. Цена обухвата: превоз плашта од пункта до места уграђивања и монтажу плашта. Набавка плашта са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	ком.	567,73
		m	446,98

5.22.	Ручна монтажа челичне траке на сигурносној огради за возила. Цена обухвата: превоз траке од пункта до места уграђивања и монтажу траке. Набавка траке са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	m	169,57
5.23.	Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 4 м на мањим потезима. Цена обухвата: превоз делова нове ограде од пункта до места постављања, побијање стубова и монтажу одстојника и плашта, укључујући све утоваре и истоваре. Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	m	1.087,59
5.24.	Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде за возила са стубовима на 2м на мањим потезима. Цена обухвата: превоз делова нове ограде од пункта до места постављања, побијање стубова и монтажу одстојника и плашта, укључујући све утоваре и истоваре. Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	m	1.657,67
5.25.	Постављање металне ограде на пропусту. Цена обухвата: превоз ограде од пункта до места постављања, постављање ограде, бушење рупа у стубиће ограде, постављање и затезање завртњева, заваривање стубова и рукохвата, обрада и заштита вара минијум бојом. Набавка ограде са превозом од произвођача до пункта није обухваћена ценом.	m	2.032,42
5.26.	Чишћење и прање колобрана, километарског стуба, саобраћајног знака и смероказа. Цена обухвата: чишћење од блата и прашине и ручно прање четком или прикључком за прање на специјалном возилу.		
5.26.1.	Ручно чишћење и прање	ком.	197,70
5.26.2.	Машинско чишћење и прање	h	12.277,58
5.27.	Кречење граничних белега, бетонских и камених објеката, парапета и ограда на мостовима. Цена обухвата: набавку креча, справљање кречног раствора и кречење два пута, уз претходно чишћење површине од блата и прашине.	m ²	198,00
5.28.	Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне ограде за возила и осталих гвоздених ограда масном бојом. Цена обухвата: набавку минијума, разређивача, уљане боје и шмиргл папира, чишћење површине од рђе и наношење основне боје и два пута уљане боје. Уколико се ради о већим површинама, које треба очистити пескарењем и офарбати, посао се уступа специјализованом предузећу, које је по позиву инвеститора, дало најповољнију понуду.	m ²	1.786,45

6. ПРОИЗВОДЊА ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА И БЕТОНА

6.1.	Производња цементног малтера. Цена обухвата: набавку цакираног цемента ПЦ-35, песка и воде, превоз материјала на 30 км, утовар, истовар и пренос цемента до места справљања и ручно справљање на лицу места.		
6.1.1.	Размере 1:1	m ³	31.543,23
6.1.2.	Размере 1:2	m ³	23.196,02
6.1.3.	Размере 1:3	m ³	19.441,09

6.2.	Производња бетона: Цена обухвата набавку гранулисаног шљунка, цакираног цемента РС-35 и воде, превоз материјала на 30 km, утовар и истовар цемента и рад бетонске базе каацитета 15m ³ /h, утоваривача и радника на справљању бетона.		
6.2.1.	Бетон МВ-15	m ³	12.940,78
6.2.2.	Бетон МВ-20	m ³	12.940,78
6.2.3.	Бетон МВ-30	m ³	14.039,86
6.3.	Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране конструкције пресека до 0,30 м ³ бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30км.	m ³	10.824,90
6.4.	Машинско уграђивање бетона у неармиране и армиране конструкције пресека преко 0,30 м ³ бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30км.	m ³	9.153,57
6.5.	Ручно уграђивање бетона конструкција малих пресека до 0,12 м ³ бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 км.	m ³	12.135,42
6.5.1.	Неармиране конструкције	m ³	12.559,88
6.5.2.	Армиране конструкције	m ³	
6.6.	Ручно уграђивање бетона конструкција средњих пресека од 0,12 м ³ до 0,30 м ³ бетона на м2 или м1 конструкције са квашењем бетона и превозом бетона аутомешалицом на 30 км.	m ³	8.977,90
6.6.1.	Неармиране конструкције	m ³	9.363,05
6.6.2.	Армиране конструкције	m ³	
6.7	Израда двостране оплате од дасака 48mm за бетонске потпорне зидове и објекте. Цена обухвата: превоз материјала од пункта до места рада, набавку дрвене грађе, ексера и кланфи и рад радника на изради, монтажи и демонтажи оплате.	m ²	2.637,43
6.8.	Ручно крпљење ударних рупа и колотрага у већ припремљену ударну рупу са ваљањем уграђеног асфалта. Цена обухвата: превоз радника и механизације и асфалта од асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад вибровалка и радника на уграђивању асфалта.	t	5.901,90
6.9.	Ручно уграђивање асфалта у риголе. Цена обухвата: превоз радника и механизације од асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад радника на чишћењу подлоге, прскању подлоге емулзијом и разастирању асфалта и ваљање вибровалком. Превоз асфалта посебно се обрачунава.	t	3.912,18
6.10.	Ручно уграђивање асфалта у пешачке стазе. Цена обухвата: превоз радника и механизације од асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад компресора, шприц машине за емулзију, вибровалка и радника на уграђивању асфалта. Превоз асфалта посебно се обрачунава.	t	3.635,97
6.11.	Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање једноставне и средње сложене арматуре. Цена обухвата: набавка арматуре и жице за везивање са утоваром у камион и певозом на 30 км, истовар из камиона са преносом на 20 м и рад радника на уграђивању.	kg	300,18
6.11.1.	Пресека до 12 мм	kg	212,76
6.11.2.	Пресека преко 12 мм		

7. УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА			
7.1.	Ручно чишћење снега	h	1.980,00
7.2.	Рад радника на чишћењу отпада	h	1.154,99
7.3.	Уклањање дивљих депонија са одвозом на депонију	m ³	13.761,00
7.4.	Самоходана косилица - са руковаоцем	h	2.475,00
7.5.	Самоходна тракторска косилица - са руковаоцем VT980	h	5.643,00
7.6.	Моторна тестера	h	2.970,00
7.7.	Дуваљка СТИЛ	h	1.980,00
7.8.	Моторна косилица – силк са руковаоцем	h	2.475,00
8. ВОДОВОДНА МРЕЖА			
8.1.	Прикључак на водоводну мрежу		
8.1.1.	Физичка лица до 1"	ком.	49.500,00
8.1.2.	Физичка лица преко 1"	ком.	74.250,00
8.1.3.	Поновно прикључење физичка лица у шахти	ком.	24.750,00
8.1.4.	Поновно прикључење физичка лица на главној водоводној линији	ком.	49.500,00
8.1.5.	Правна лица до 2"	ком.	66.000,00
8.1.6.	Правна лица преко 2"	ком.	115.500,00
8.1.7.	Поновно прикључење правна лица на главној водоводној линији	ком.	198.000,00
8.1.8.	Поновно прикључење правна лица у шахти	ком.	99.000,00
8.2.	Издавање сагласности		
8.2.1.	За физичка лица	ком.	9.900,00
8.2.2.	За правна лица	ком.	19.800,00
8.3.	Поправка водоводне инсталације	h	1.650,00
8.4.	Хитне интервенције	h	2.359,51
8.5.	Демонтажа и монтажа водомера и водоводне арматуре	ком.	2.970,00
8.6.	Рад пумпе ХОНДА	h	5.500,02
8.7.	Остали радови	h	1.270,50
8.8.	Очитавање водомера – по наруџбини	ком.	1.650,00
8.9.	Излазак по квару (са коришћењем возила)	по изласку	1.650,00
8.10.	Припремно-завршни радови (са коришћењем возила)	по изласку	2.359,51
8.11.	Уградња водомера по наруџби		
8.11.1.	Уградња водомера по наруџби 4" (без водомера)	ком.	21.404,99
8.11.2.	Уградња водомера по наруџби 3" (без водомера)	ком.	16.954,34
8.11.3.	Уградња водомера по наруџби 2" (без водомера)	ком.	12.688,68
8.11.4.	Уградња водомера по наруџби 6/4" (без водомера)	ком.	9.299,81
8.11.5.	Уградња водомера по наруџби 5/4" (без водомера)	ком.	8.695,54
8.11.6.	Уградња водомера по наруџби 1" (без водомера)	ком.	6.515,10
8.11.7.	Уградња водомера по наруџби 3/4" и 1/2" (без водомера)	ком.	4.360,91
8.12.	Ископ канал рова 0.8 x 0.4 и затрпавање рова са набијањем	m	1.611,98
8.13.	Ручни ископ земље	m ³	4.620,00
8.14.	Израда шахте до 2,5 метара		
8.14.1.	Са металним поклопцем	ком.	63.799,31
8.14.2.	Са бетонским поклопцем	ком.	51.919,31
8.14.3.	Израда шахте преко 2,5 метара		по понуди
8.15.	Уградња сервисаног водомера (баждареног)	ком.	4.702,50
8.16.	Испитивање водомера по понуди понуђача		по понуди
8.17.	Затварање или пуштање воде на шелни	ком.	2.970,00
8.18.	Раздвајање водомера из постојећих објеката (индивидуални водомери без материјала)	ком.	16.499,99
8.19.	Цена утрошене воде		
8.19.1.	Домаћинства	m ³	109,50
8.19.2.	Накнада Републичке дирекције за воде - за домаћинства*	m ³	0,29
8.19.3.	Привреда	m ³	314,22
8.19.4.	Накнада Републичке дирекције за воде - за привреду*	m ³	0,56
8.20.	Одржавање водомера	ком.	120,00
8.21.	Измештавање водоводне шахте	ком.	19.800,00

* на накнаду Републичке дирекције за воде ПДВ се не обрачунава

9. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА			
9.1.	Прикључак на канализациону мрежу		
9.1.1.	физичка лица до ф125	ком.	59.400,00
9.1.2.	физичка лица преко ф125	ком.	69.300,00
9.1.3.	правна лица до ф 150	ком.	79.200,00
9.1.4.	правна лица преко ф 150	ком.	115.499,99
9.2.	Поправка канализационог прикључка		по понуди
9.3.	Чишћење био јаме и септичке јаме тракторском цистерном	м3	6.336,00
9.4.	Чишћење канализације цистерном за распушавање са усисавањем	h	29.700,00
9.5.	Израда шахте до 2,5 метара		
9.5.1.	Са металним поклопцем	ком.	67.716,00
9.5.2.	Са бетонским поклопцем	ком.	55.836,00
9.5.3.	Израда шахте преко 2,5 метара		по понуди
9.6.	Измештање канализационог прикључка	ком.	19.641,60
9.7.	Чишћење канализације (излазак два радника)	h	5.775,01
9.8.	Цена испуштене воде		
9.8.1.	Домаћинства	м ³	35,78
9.8.2.	Накнада Републичке дирекције за воде - за домаћинства*	м ³	0,26
9.8.3.	Привреда	м ³	131,16
9.8.4.	Накнада Републичке дирекције за воде - за привреду*	м ³	1,78
9.9	Пречишћавање отпадних вода		
9.9.1	Домаћинства	м ³	35,78
9.9.2	Привреда	м ³	131,16
* на накнаду Републичке дирекције за воде ПДВ се не обрачунава			
10. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА			
10.1.	Уређење гробног места на захтев странке (рад без потребног материјала)	h	3.801,60
10.2.	Закуп капеле за смештај покојника	дан	3.960,00
10.3.	Закуп сале за спровођење верских обичаја	дан	7.920,00
11. УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕСТА - ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ			
11.1.	Закуп витрине и пијачног места на зеленој пијаци (на дневном нивоу)	по месту	412,49
11.2.	Закуп тезге и пијачног места на зеленој пијаци (на дневном нивоу)	по месту	577,35
11.3.	Место за приколицу са купусом, пшеницом, кромпиром	дин/ком.	825,01
11.4.	Место за камион до 5 тона	дин/ком.	1.155,24
11.5.	Мерење стоке на сточниј пијаци (краве, овце, свиње итд....)	дин/ком.	82,50
11.6.	Издавање простора за тезге у шареној пијаци за време вашара	ком.	3.300,00
11.7.	Издавање простора за тезге на улици за време вашара	ком.	3.300,00
11.8.	Издавање простора у шареној пијаци		по понуди
11.9.	Издавање простора за шатор	м ²	1.649,99
11.10.	Издавање простора по м ² за време вашара	м ²	1.980,00
12. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА			
12.1.	Рад комбиноване машине	h	8.580,00
12.2.	Рад булдозера TG-75	h	15.840,00
12.3.	Рад камиона ФАП 19/21 са даском и посипачем		
12.3.1.	Са материјалом (путна со и фракција 4-8)	h	21.697,49
12.3.2.	Без материјала	h	12.044,99
12.4.	Рад камиона МАН 372 са даском и посипачем		
12.4.1.	Са материјалом (путна со и фракција 4-8)	h	25.996,08
12.4.2.	Без материјала	h	13.034,99
12.5.	Рад радника	h	1.980,00
12.6.	Дежурства у зимској служби		
12.6.1.	Први степен спремности - 25%		
12.6.1.1.	Дежурство комбиноване машине	h	2.144,99
12.6.1.2.1.	Дежурство булдозера	h	3.960,00
12.6.1.3.	Дежурство камиона ФАП 19/21 са даском и посипачем	h	3.011,25

12.6.1.4.	Дежурство камиона МАН 372 са даском и посипачем	h	3.258,75
12.6.1.5.	Дежурство радника	h	495,00
12.6.2.	Други степен спремности - 50%		
12.6.2.1.	Дежурство комбиноване машине	h	4.290,01
12.6.2.2.1.	Дежурство булдозера	h	7.920,00
12.6.2.3.	Дежурство камиона ФАП 19/21 са даском и посипачем	h	6.022,51
12.6.2.4.	Дежурство камиона МАН 372 са даском и посипачем	h	6.517,51
12.6.2.5.	Дежурство радника	h	990,00
12.6.3.	Трећи степен спремности - 100%		
12.6.3.1.	Дежурство комбиноване машине	h	8.580,00
12.6.3.2.1.	Дежурство булдозера	h	15.840,00
12.6.3.3.	Дежурство камиона ФАП 19/21 са даском и посипачем	h	12.044,99
12.6.3.4.	Дежурство камиона МАН 372 са даском и посипачем	h	13.034,99
12.6.3.5.	Дежурство радника	h	1.980,00
12.7.	Ручно посипање тротоара и коловоза - путна со и фракција 4-8	kg	396,00
12.8	Рад булдозера TG-110	h	19.008,00
12.9	Рад булдозера TG-140	h	22.176,00
12.10	СО за посипање путева (зимска служба)	t	138.600,00
12.11	Ризла фракција 4-8 са путарском сољу (3:1 за посипање путева)	t	64.680,00
12.12	Дежурство пословође	h	2.376,00

13. ЦЕНОВНИК СРЕДСТАВА РАДА			
13.1.	Рад комбиноване машине	h	8.580,00
13.2.	Рад комбиноване машине	m ³	676,51
13.3.	Транспорт комбиноване машине	h	2.475,00
13.4.	Рад камиона ФАП 1921	h	6.600,00
13.5.	Рад камиона ФАП 1921	км	263,99
13.6.	Рад камиона МАН 372	h	7.260,01
13.7.	Рад камиона МАН 372	км	356,40
13.8.	Превоз камионом по тури у насељеном месту Рача	тура	4.950,00
13.9.	Рад булдозера TG-75	h	8.580,00
13.10.	Рад булдозера TG-140	h	19.008,00
13.11.	Транспорт булдозера до места рада	км	990,00
13.12.	Рад ваљка са вибрацијом	h	8.580,00
13.13.	Траспорт ваљка до места рада	км	297,00
13.14.	Рад радника	h	1.154,99
13.15.	Рад мајстора	h	1.815,01
13.16.	Убацивање песка планирањем	m ³	4.356,00
13.17.	Моторни секач асфалта и бетона	m	1.649,99
13.18.	Иберлауф-набавка и уградња	m ³	2.376,00
13.19.	Превоз каменог агрегата	t	792,00
13.20.	Рад багера	h	12.672,00
13.21.	Рад камиона ДАФ	км	476,40
13.22.	Рад трактора са мулчером	h	7.776,00

- Ценовник основних комуналних производа и услуга ЈКП Рача, Рача за 2026. годину
почиње са применом од 01.01.2026. године.

У Рачи: 26.11.2025. године
Број: 319

ДИРЕКТОР

Дејан Вељковић